

工種別数量内訳書

工事名 タクリ沢林道災害復旧工事

三陸北部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧		式	1		
土工		式	1		
掘削		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	10		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	10		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	56		
床掘り	土砂 小規模	m3	7		
盛土		式	1		
盛土（発生土）	路体（築堤） 4.0m以上 障害なし	m3	10		
盛土（採取土）	路体（築堤） 4.0m以上 障害なし	m3	56		
盛土（購入土）	路体（築堤） 4.0m以上 障害なし	m3	22		
擁壁工		式	1		
ふとんかご工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	42		
排水構造物撤去工		式	1		
洗越工		式	1		
プレキャストU型側溝	側溝清掃（人力清掃工）	m	42		
流末処理工		式	1		
呑吐口	土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	30		
舗装工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
コンクリート舗装工（路面工）		式	1		
コンクリート舗装	t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m3	17.2		
コンクリート舗装	再生クラッシュラン RC-40	m3	22.9		
目地板	厚10mm	m2	3		
		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
舗装版取壊し	コンクリート舗装版 Co:15cm以下	式	1		
運搬処理工		式	1		
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 11.5km以下 良好	m3	17.2		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		