（様式6）

# 令和8年度　　林分条件調査表

| | |
|---|---|
| 森林管理署 | 仙台森林管理署 |
| 物件番号 | 3 |
| 物件名 | 製品生産及び森林環境保全整備事業（不忘山国有林外2） |

| 林小班 | 保安林種別等 | 主要樹種 | 林齢 | 事業区分 | 伐採方法 | 面積 | 伐採率 | 平均胸高直径 | 立木資材量 | | | 生産量 | | | 予定作業量 | | | | | | | | | | | | | | | | 最寄り市町村からの距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 伐倒 | | 集・造材 | | 小運搬巻立 | | | | 森林作業道作設 | | 林地保全 | | 土場作設等 | 砂利数量 | 薬剤散布（スミハイン） | 鉄板規格*枚数 | | |
| | | | | | | | | | 本数 | 材積 | ㎥/本 | N | L | 計 | 方法 | 数量 | 方式 | 数量 | フォワーダ片道運搬距離 | 数量 | ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ片道運搬距離 | 数量 | 林地傾斜 | 延長 | 2種編柵 | 緑化 | | | | | | |
| | | | | | | ha | % | cm | | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | | ㎥ | | ㎥ | m | ㎥ | m | ㎥ | 緩・中・急 | m | m | ㎥ | h | ㎥ | ℓ | | km | |
| 346は4 | 水かん | アカマツ | 106 | 一般 | 皆伐 | 1.90 | 100 | 16 | 2,090 | 291 | 0.14 | 106 | 49 | 155 | 全幹 | 291 | チェンソー | 155 | 121 | 155 | | | 緩 | | | | | | | | 七ヶ宿町役場 8.8 | |
| 389れ1 | 水かん | スギ | 74 | 一般 | 皆伐 | 2.07 | 100 | 26 | 1,693 | 962 | 0.57 | 703 | 66 | 769 | 全木 | 962 | プロセッサ | 769 | 894 | 769 | | | 緩 | | | | | | | | 七ヶ宿町役場 2.7 | |
| 389れ2 | 水かん | スギ | 75 | 一般 | 皆伐 | 1.71 | 100 | 26 | 1,468 | 937 | 0.64 | 690 | 65 | 755 | 全木 | 937 | プロセッサ | 755 | 661 | 755 | | | 中 | | | | | C-80 40㎥ | | 鉄板5-10（3m）35枚（90日間） | 七ヶ宿町役場 2.7 | |
| 407い | | スギ | 45 | 保育間伐（活用型） | 列状間伐（1伐2残） | 6.25 | 33 | 20 | 2,021 | 448 | 0.22 | 176 | 48 | 224 | 全木 | 448 | プロセッサ | 224 | 939 | 224 | | | 中 | | | | | | | | 七ヶ宿町役場 8.8 | |
| 407ろ1 | | スギ | 45 | 保育間伐（活用型） | 列状間伐（1伐2残） | 3.64 | 33 | 20 | 1,102 | 321 | 0.29 | 106 | 55 | 161 | 全木 | 321 | プロセッサ | 161 | 161 | 161 | | | 緩 | | | | | | | | 七ヶ宿町役場 8.8 | |
| 407ろ2 | | スギ | 49 | 保育間伐（活用型） | 列状間伐（1伐2残） | 5.84 | 33 | 20 | 1,969 | 607 | 0.31 | 229 | 74 | 303 | 全木 | 607 | プロセッサ | 303 | 1275 | 303 | | | 緩 | | | | | | | | 七ヶ宿町役場 8.8 | |
| 407ろ3 | | スギ | 45 | 保育間伐（活用型） | 列状間伐（1伐2残） | 0.79 | 33 | 20 | 264 | 82 | 0.31 | 31 | 10 | 41 | 全木 | 82 | プロセッサ | 41 | 1559 | 41 | | | 緩 | | | | | | | | 七ヶ宿町役場 8.8 | |
| 407ろ5 | | ヒノキ | 34 | 保育間伐（活用型） | 列状間伐（1伐2残） | 0.92 | 33 | 14 | 517 | 58 | 0.11 | 24 | 4 | 28 | 全木 | 58 | プロセッサ | 28 | 1706 | 28 | | | 緩 | | | | | | | | 七ヶ宿町役場 8.8 | |
| 407に1 | | スギ | 46 | 保育間伐（活用型） | 列状間伐（1伐2残） | 2.49 | 33 | 20 | 837 | 259 | 0.31 | 98 | 32 | 130 | 全木 | 259 | プロセッサ | 130 | 671 | 130 | | | 緩 | | | | | | | | 七ヶ宿町役場 8.8 | |
| 407に2 | | スギ | 42 | 保育間伐（活用型） | 列状間伐（1伐2残） | 4.49 | 33 | 20 | 1,551 | 375 | 0.24 | 119 | 68 | 187 | 全木 | 375 | プロセッサ | 187 | 217 | 187 | | | 緩 | | | | | C-80 60㎥ | | 鉄板5-10（3m）10枚（90日間） | 七ヶ宿町役場 8.8 | |
| 407ほ1 | | アカマツ | 48 | 保育間伐（活用型） | 列状間伐（1伐2残） | 2.38 | 33 | 18 | 769 | 148 | 0.19 | 42 | 32 | 74 | 全幹 | 148 | チェンソー | 74 | 255 | 74 | | | 緩 | | | | | | | | 七ヶ宿町役場 8.8 | |
| 407ほ2 | | アカマツ | 47 | 保育間伐（活用型） | 列状間伐（1伐2残） | 1.34 | 33 | 18 | 434 | 84 | 0.19 | 25 | 18 | 43 | 全幹 | 84 | チェンソー | 43 | 100 | 43 | | | 緩 | | | | | | | | 七ヶ宿町役場 8.8 | |
| 407ほ3 | | スギ | 44 | 保育間伐（活用型） | 列状間伐（1伐2残） | 4.33 | 33 | 18 | 1,941 | 382 | 0.20 | 139 | 52 | 191 | 全木 | 382 | プロセッサ | 191 | 162 | 191 | | | 緩 | | | | | | | | 七ヶ宿町役場 8.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | 38.15 | | | 16,656 | 4,954 | 0.30 | 2,488 | 573 | 3,061 | | 4,954 | | 3,061 | | 3,061 | | 0 | | 8,499 | 0 | 0 | 0.45㎥ 55h | | | | | |

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。