

令和8年度 林分条件調査表

| | |
|-------|--------------------------|
| 森林管理署 | 仙台森林管理署 |
| 物件番号 | 4 |
| 物件名 | 製品生産及び森林環境保全整備事業(青葉南国有林) |

| 林小班 | 保安林種別等 | 主要樹種 | 林齢 | 事業区分 | 伐採方法 | 面積 ha | 伐採率 % | 平均胸高直径 cm | 立木資材量 | | | 生産量 | | | 予定作業量 | | | | | | | | | | | | 最寄り市町村からの距離 km | 備考 | | | | | | | | | | |
|-------|--------|------|----|-----------|------------|----------|----------|--------------|--------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------|---------------|------------|-------------------|----|------------------------|----------------------|---------|----------------------|--|-------|-------|----------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | | | | 本数 | 材積 m ³ | m ³ /本 | N m ³ | L m ³ | 計 m ³ | 伐倒 | | 集・造材 | | 小運搬巻立 | | | 森林作業道作設 | | 林地保全 | | 土場作設等 h | | | 砂利数量 m ³ | 薬剤散布 (SP/ha) ℓ | 鉄板規格*枚数 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 方法 | 数量 m ³ | 方式 | 数量 m ³ | フォワーダ 片道運搬距離 m | 数量 m ³ | トラック 片道運搬距離 m | 数量 m ³ | 林地傾斜 緩・中・急 m | 延長 m | 2種 編柵 m | | | | | | | 緑化 m ² | | | | | | |
| 506L2 | 水かん | スギ | 48 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 3.00 | 33 | 24 | 1,088 | 586 | 0.54 | 345 | 7 | 352 | 全木 | 586 | プロセッサ | 352 | 935 | 352 | | | | | | | | | | | | | | | | 丸森町役場 | 14.8 | |
| 506L3 | 水かん | スギ | 46 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 0.58 | 33 | 24 | 217 | 113 | 0.52 | 68 | 1 | 69 | 全木 | 113 | プロセッサ | 69 | 858 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | 丸森町役場 | 14.8 | | |
| 506L6 | 水かん | スギ | 95 | 誘導伐 | 複層伐 | 0.89 | 47 | 28 | 285 | 311 | 1.09 | 230 | 18 | 248 | 全木 | 311 | プロセッサ | 248 | 1114 | 248 | | | | | | | | | | | | | | 丸森町役場 | 14.8 | 皆伐協議(6月) 伐採可能時期:8月以降の見込 | | |
| 506ろ1 | 水かん | ヒノキ | 35 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 5.21 | 33 | 24 | 1,296 | 477 | 0.37 | 286 | | 286 | 全木 | 477 | プロセッサ | 286 | 121 | 286 | | | | | | | | | | | | | | | 丸森町役場 | 14.8 | | |
| 506ろ2 | 水かん | ヒノキ | 33 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 1.09 | 33 | 24 | 268 | 99 | 0.37 | 60 | | 60 | 全木 | 99 | プロセッサ | 60 | 79 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | 丸森町役場 | 14.8 | | |
| 506ろ3 | 水かん | ヒノキ | 31 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 1.35 | 33 | 24 | 336 | 124 | 0.37 | 74 | | 74 | 全木 | 124 | プロセッサ | 74 | 114 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | 丸森町役場 | 14.8 | | |
| 506ろ4 | 水かん | ヒノキ | 31 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 0.55 | 33 | 24 | 139 | 51 | 0.37 | 30 | | 30 | 全木 | 51 | プロセッサ | 30 | 64 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 丸森町役場 | 14.8 | | |
| 506ろ9 | 水かん | スギ | 90 | 一般 | 皆伐 | 2.05 | 100 | 18 | 3,126 | 1,146 | 0.37 | 692 | 179 | 871 | 全木 | 1,146 | プロセッサ | 871 | 152 | 871 | | | | | | | | | | | | | | | 丸森町役場 | 14.8 | 皆伐協議(6月) 伐採可能時期:8月以降の見込 | |
| 506る2 | 水かん | スギ | 65 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 3.06 | 25 | 28 | 612 | 571 | 0.93 | 311 | 31 | 342 | 全木 | 571 | プロセッサ | 342 | 526 | 342 | | | | | | | | | | | | | | | 丸森町役場 | 14.8 | | |
| 506わ | 水かん | スギ | 48 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 7.17 | 33 | 22 | 2,721 | 1,233 | 0.45 | 720 | 19 | 739 | 全木 | 1,233 | プロセッサ | 739 | 219 | 739 | | | | | | | | | | | | | | | 丸森町役場 | 14.8 | | |
| 合計 | | | | | | 24.95 | | | 10,088 | 4,711 | 0.47 | 2,816 | 255 | 3,071 | | 4,711 | | 3,071 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0° ~20°、中:20° ~30°、急:30° 以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。