

工種別数量内訳書

鷲の平第四治山工事

仙台森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
山腹工		式	1		
山腹工 (6号)		式	1		
斜面土工		式	1		
人力掘削	軟岩 (I) B	m3	0.7		
人力のり切工	砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩 (I) A	m3	52.7		
バックホ掘削 (掘削積込、積込)	地山の掘削・積込 山地治山工 (A) 山腹工 制限あり 山積0.45m3 (平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土不良	m3	28.9		
切土法面整形	軟岩 (I) A BH山積0.45m3	m2	81		
切土法面整形工 (人力)	軟岩 I B・軟岩 II・中硬岩・硬岩	m2	299.6		
非化薬破碎工 (NRC) 軟岩		m3	4.7		
大型ブレーカ転石破碎	標準	m3	9.5		
法面工		式	1		
簡易法枠工 テトラタイプ		m2	473.9		
鉄筋挿入工		本	40		
ボーリングマシン移設工		回	7		
足場工		空m3	353.8		
山腹工 (7号)		式	1		
斜面土工		式	1		
地山掘削工 (礫質土・粘性土) SCM工法		m3	384.3		
法面整形工 (礫質土) SCM工法		m2	953.5		
法面整形工 (軟岩 I) SCM工法		m2	147.4		
立木アンカー設置・撤去工 斜面長50m未満		個所	4		
段跳工 (礫質土、岩塊・玉石)		m3	768.4		
非化薬破碎工 (NRC) 軟岩		m3	11		
大型ブレーカ転石破碎	標準	m3	22		
簡易法枠工		式	1		
簡易法枠工 ダイザタイプ 枠内生育基盤材吹付		m2	953.5		
簡易法枠工 ダイザタイプ 枠内モルタル吹付		m2	147.4		
仮設工		式	1		
仮設費		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
昇降階段設置撤去 L=42.4m		台	13		
昇降階段賃料	供用180日	式	1		
支障木処理工		式	1		
簡易ケーブルクレーン設置・撤去	巻上げ能力1.0t吊	基	1		
簡易ケーブルクレーン運転		日	22		
敷鉄板設置・撤去		m2	464.5		
鋼板賃料 22*1524*3048	供用180日	枚	100		
大型土のう工 製作・設置撤去	作業半径6m以下	袋	57		
(参考歩掛) 骨材採取等歩掛 (機械採取)	除石 選別	m3	57		
ダンプ 運搬6t 土砂類	片道8.3km BH山積0.80m3	m3	57		
大型土のう工 設置 撤去	作業半径6m以下	袋	113		
ダンプ 運搬6t 土砂類	片道0.5km BH山積0.80m3	m3	113		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費 (積上げ分計)		式	1		
運搬費		式	1		

工種別数量内訳書

鷺の平第四治山工事

仙台森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
技術管理費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		