

工種別数量内訳書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
盛土造成修繕維持工(仙台地区A)		式	1		
防風柵撤去工		式	1		
防風柵撤去工		基	1586		
防風柵撤去		基	1586		
廃棄物(木くず)処理費		k g	220692		
小車運搬 換算40~60m以下 積込	セメント、鋼材、木材、二次製品等	t	123.1		
小車運搬 換算100~120m以下 積込	セメント、鋼材、木材、二次製品等	t	97.5		
人力積込 不整地運搬車		m3	401.3		
廃棄物(木くず)運搬費 10kmまで	大型車 (10tクラス)	回	13		
廃棄物(木くず)運搬費 20kmまで	大型車 (10tクラス)	回	10		
防風柵刈り払い(刈払機+人力)		h a	1.2		
仮設工		式	1		
現道補修工		式	1		
砂利舗装工(機械) 10cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装	m2	4395.2		
工事看板		式	1		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行う	基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
盛土造成修繕維持工(仙台地区B)		式	1		
防風柵撤去工		式	1		
防風柵撤去工		基	400		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
防風柵撤去		基	400		
廃棄物(木くず)処理費		k g	55660		
小車運搬 換算40~60m以下 積込・セメント、鋼材、木材、二次製品等		t	55.7		
人力積込 不整地運搬車		m3	101.2		
廃棄物(木くず)運搬費 10kmまで大型車（10tクラス）		回	6		
防風柵刈り払い(刈払機+人力)		h a	0.3		
仮設工		式	1		
工事看板		式	1		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行う	基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
盛土造成修繕維持工(岩沼地区A)		式	1		
産廃処理工		式	1		
産廃処理工		k g	61372		
廃棄物(伐採木)処理費		k g	61372		
人力積込 不整地運搬車		m3	76.7		
廃棄物(木くず)運搬費 10kmまで大型車（10tクラス）		回	7		
仮設工		式	1		
工事看板		式	1		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行う	基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
盛土造成修繕維持工(岩沼地区B)		式	1		
防風柵撤去工		式	1		
防風柵撤去工		基	1025		
防風柵撤去		基	1025		
廃棄物(木くず)処理費		k g	142629		
小車運搬 換算100~120m以下 積込	セメント、鋼材、木材、二次製品等	t	76.8		
小車運搬 換算120~140m以下 積込	セメント、鋼材、木材、二次製品等	t	65.8		
人力積込 不整地運搬車		m3	259.3		
廃棄物(木くず)運搬費 10kmまで	大型車 (10tクラス)	回	15		
防風柵刈り払い(刈払機+人力)		h a	0.8		
工事看板		式	1		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行う	基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
盛土造成修繕維持工(山元地区A)		式	1		
防風柵撤去工		式	1		
防風柵撤去工		基	965		
防風柵撤去		基	965		
廃棄物(木くず)処理費		k g	134280		

[illegible]