

仙台海岸治山工事

東北森林管理局仙台森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
盛土造成修繕維持工(仙台地区A)	式	1			費目行
防風柵撤去工	式	1			工種行
防風柵撤去工	基	1,586			種別行
防風柵撤去	基	1,586			1号明細書 9頁
廃棄物(木くず)処理費	k g	220,692			2号明細書 10頁
小車運搬 換算40~60m以下 積込・運搬・取卸 セメント、鋼材、木材、二次製品等	t	123	100		1号代価表 14頁
小車運搬 換算100~120m以下 積込・運搬・取卸 セメント、鋼材、木材、二次製品等	t	97	500		2号代価表 15頁
人力積込 不整地運搬車	m3	401	300		3号代価表 16頁
廃棄物(木くず)運搬費 10kmまで 大型車 (10tクラス)	回	13			4号代価表 17頁
廃棄物(木くず)運搬費 20kmまで 大型車 (10tクラス)	回	10			5号代価表 18頁
防風柵刈り払い(刈払機+人力)	h a	1	200		6号代価表 19頁
仮設工	式	1			工種行
現道補修工	式	1			種別行
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m2	4,395	200		7号代価表 20頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事看板	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1			8号代価表 21頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
盛土造成修繕維持工(仙台地区B)	式	1			費目行
防風柵撤去工	式	1			工種行
防風柵撤去工	基	400			種別行
防風柵撤去	基	400			1号明細書 9頁
廃棄物(木くず)処理費	k g	55,660			3号明細書 11頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小車運搬 換算40~60m以下 積込・運搬・取卸 セメント、鋼材、木材、二次製品等	t	55 700			1号代価表 14頁
人力積込 不整地運搬車	m3	101 200			3号代価表 16頁
廃棄物(木くず)運搬費 10kmまで 大型車 (10tクラス)	回	6			9号代価表 22頁
防風柵刈り払い(刈払機+人力)	h a	0 300			6号代価表 19頁
仮設工	式	1			工種行
工事看板	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1			8号代価表 21頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
盛土造成修繕維持工(岩沼地区A)	式	1			費目行
産廃処理工	式	1			工種行
産廃処理工	k g	61,372			種別行
廃棄物(伐採木)処理費	k g	61,372			4号明細書 12頁
人力積込 不整地運搬車	m3	76,700			3号代価表 16頁
廃棄物(木くず)運搬費 10kmまで 大型車 (10tクラス)	回	7			10号代価表 23頁
仮設工	式	1			工種行
工事看板	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1			8号代価表 21頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
盛土造成修繕維持工(岩沼地区B)	式	1			費目行
防風柵撤去工	式	1			工種行
防風柵撤去工	基	1,025			種別行
防風柵撤去	基	1,025			1号明細書 9頁
廃棄物(木くず)処理費	k g	142,629			5号明細書 13頁
小車運搬 換算100~120m以下 積込・運搬・取卸 セメント、鋼材、木材、二次製品等	t	76,800			2号代価表 15頁
小車運搬 換算120~140m以下 積込・運搬・取卸 セメント、鋼材、木材、二次製品等	t	65,800			11号代価表 24頁
人力積込 不整地運搬車	m ³	259,300			3号代価表 16頁
廃棄物(木くず)運搬費 10kmまで 大型車 (10tクラス)	回	15			10号代価表 23頁
防風柵刈り払い(刈払機+人力)	h a	0,800			6号代価表 19頁
工事看板	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1			8号代価表 21頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
盛土造成修繕維持工(山元地区A)	式	1			費目行
防風柵撤去工	式	1			工種行
防風柵撤去工	基	965			種別行
防風柵撤去	基	965			1号明細書 9頁
廃棄物(木くず)処理費	k g	134,280			5号明細書 13頁
小車運搬 換算120~140m以下 積込・運搬・取卸 セメント、鋼材、木材、二次製品等	t	134,300			11号代価表 24頁
人力積込 不整地運搬車	m3	244,100			3号代価表 16頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物(木くず)運搬費 20kmまで 大型車 (10tクラス)	回	14			12号代価表 25頁
防風柵刈り払い(刈払機+人力)	h a	0.700			6号代価表 19頁
工事看板	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1			8号代価表 21頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			

明細書

(1号明細書)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.210				1基あたり0.75人(3.6m) 0.75人×(2/3.6)=0.42 撤去のため1/2
計						
1基当り						

廃棄物(木くず)処理費

明細書

(2号明細書)

1 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃棄物(木くず)処理費	k g	1				見積単価
計						
1 k g 当り						

廃棄物(伐採木)処理費

明細書

(4号明細書)

1 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃棄物(伐採木)処理費	k g	1				見積単価
計						
1 k g 当り						

小車運搬 換算40~60m以下 積込・運搬・取卸
 以外、鋼材、木材、二次製品等

代価表

(1号代価表)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.120				
計						
1 t 当り						

小車運搬 換算100~120m以下 積込・運搬・取卸
 以外、鋼材、木材、二次製品等

代価表

(2号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.210				
計						
1 t 当り						

人力積込 不整地運搬車

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.020				R5局単価
計						
1 m3 当り						

廃棄物(木くず)運搬費 10kmまで
 大型車 (10tクラス)

代価表

(4号代価表)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般距離制運賃 10tクラス10km迄	台	1				東北運輸局距離別運賃表 R6国交省告示第209号(令和6年3月22日)
計						
1 回 当 り						

廃棄物(木くず)運搬費 20kmまで
大型車 (10tクラス)

代価表

(5号代価表)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般距離制運賃 10tクラス20km迄	台	1				東北運輸局距離別運賃表 R6国交省告示第209号(令和6年3月22日)
計						
1 回 当 り						

防風柵刈り払い(刈払機+人力)

代価表

(6号代価表)

1 h a 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	4 100				密度：中、混入歩合：易、植栽木確認：易 「0.95*0.95*1.05÷0.95」4.3人×0.95=4.085
刈払機損料	h a	1			13号代価表 26頁	
目立機損料	h a	1			14号代価表 27頁	
計						
1 h a 当り						

代価表

(7号代価表)

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-40

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生クラッシュラン RC-40	m3	11.600				
ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			1号単価表 29頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			2号単価表 30頁	
計						
1 m2 当り						

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行う

代価表

(8号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太損料(木製工事用看板工用) スギ 径7~9cm 長さ126cm 損率50%	m3	0.016			3号単価表 31頁	
丸太損料(木製工事用看板工用) スギ 径7~9cm 長さ180cm 損率50%	m3	0.023			4号単価表 32頁	
丸太損料(木製工事用看板工用) スギ 径7~9cm 長さ150cm 損率50%	m3	0.019			5号単価表 33頁	
丸太損料(木製工事用看板工用) スギ 径7~9cm 長さ110cm 損率50%	m3	0.007			6号単価表 34頁	
角材損料(木製工事用看板工用) スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%	m3	0.004			7号単価表 35頁	
角材損料(木製工事用看板工用) スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%	m3	0.003			8号単価表 36頁	
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.040				
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

丸太損料 (木製工事用看板工用)
 スギ 径7~9cm 長さ126cm 損率50%

単価表

(3号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

