

工種別数量内訳書

工事名 根戸内林道改良工事

下北森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	3		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	92		
路面工		式	1		
路盤	t=10cm 敷均し幅2.5m以上 ベック材 舗装面仕上有 0~40mm	m3	9.3		
作業土工		式	1		
床掘り	クレー型山積0.8m3（平積0.6m3） 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	154		
埋戻し	小規模 土砂	m3	55		
残土処理工		式	1		
残土処理	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	40		
法面整形工		式	1		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	47		
法面工		式	1		
かご工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	24		
擁壁工		式	1		
場所打擁壁工（構造物単位）		式	1		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	25.7		
現場打擁壁工		式	1		
基礎材	基礎栗石工（敷並べ） t=15cm RC40 割栗石（5～15cm）	m3	2		
型枠（端部止）	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	16.2		
端部止コンクリート	無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下	m3	5.8		
排水構造物工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
管渠工		式	1		
暗渠排水管	耐圧ポリエチレンリブ管設置 φ1800	式	1		
基礎碎石	C-40 t=30cm	m3	10.2		
裏込碎石	C-40	m3	33.4		
流末工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	8		
遮水シート	塩化ビニル t=1.5mm	m2	20.2		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	17.9		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.9		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	12		
かご撤去工		式	1		
ふとんかご撤去	階段式 高さ60cm*幅120cm	m	12		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 8.0km以下 良好	m3	17.9		
殻運搬処理	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 8.0km以下 良好	m3	0.9		
鉄くず運搬		台/回	1		
産廃処分費	コンクリート殻(無筋)	t	41.1		
産廃処分費	コンクリート殻(有筋)	t	2		
産廃処分費	鉄くず	t	2.2		
土留撤去工		式	1		
大型土のう撤去	作業半径6m以下	袋	11		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
敷鉄板設置・撤去	22×1524×3048mm	式	1		
土留・仮締切工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
大型土のう設置・撤去	作業半径6m以下	袋	32		
購入土	岩ズリ	m3	32		
水替工		式	1		
ポンプ排水（小口径）	作業時排水 排水量6以上30m3/h未満（ポンプ径100mm*1台）	日	4.5		
ポンプ排水据付・撤去（小口径）	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	個所	1		
仮水路工		式	1		
暗渠排水管敷設	φ 800	m	12		
暗渠排水管撤去	φ 800	m	12		
濁水処理工		式	1		
濁水処理		式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費（積上げ分計）		式	1		
運搬費		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
現場環境改善費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		