

工種別数量内訳書

工事名 易国間林道改良工事

下北森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良（1号）		式	1		
林道土工		式	1		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	16		
床掘	ｸﾛｰﾌﾞ型山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し	m3	23		
埋戻し	小規模 土砂	m3	5		
残土処理工		式	1		
残土処理	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	140		
法面工		式	1		
植生工		式	1		
植生基材マット		式	1		
擁壁工		式	1		
現場打擁壁工		式	1		
基礎材	基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生ｸﾗｯｼｬﾝ40~0	m3	1.8		
コンクリート	無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下	m3	21		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	59.5		
足場	ｷｬｯﾄﾘｰﾎﾞｰﾙ	m	18		
養生工(一般養生)	無筋構造物	m3	21		
埋戻しコンクリート	無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下	m3	22.7		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう	大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	122		
購入土	岩ズリ	m3	122		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	8		
ポンプ排水(小口径)	据付・撤去 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	個所	1		
濁水処理工		式	1		
濁水処理		式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
林道開設・改良(2号)		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	11		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)	路体(築堤)4.0m以上 障害なし	m3	7		
購入土	岩ブリ	m3	21		
路面工		式	1		
路盤	敷均し幅2.5m以上 バックホウ舗装面仕上有 0~40mm	m3	9.3		
作業土工		式	1		
床掘り	コー型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	130		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満(埋戻しD)	m3	140		
法面整形工		式	1		
法面整形(盛土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	6		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工		式	1		
鋼製L型擁壁		式	1		
排水管敷設		式	1		
排水構造物工		式	1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水工	Aタイプ 400型	m	4		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		