

(様式6)

令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	下北森林管理署	
物件番号	5	
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(朝比奈岳国有林外)	

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量															最寄り市町村からの距離 km	備 考			
									本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	方法	数量 m³	方式	数量 m³	小運搬巻立			森林作業道作設			林地保全		土場作設等 h	砂利 数量 m³	薬剤 散布 (スズバ イ)			鉄板 規格*枚数		
																			フォワーダ 片道運搬距離 m	小量 m³	グラブ付トラク 片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾 斜・中・急	延長 m	2種 編組 m	緑化 m²								
1037は1	水涵保	スギ	42	保護伐	列状間伐(1伐2種)	0.72	33	18	498	113	0.23	47	1	48	全木	113	ブロセッサ	48	932	48			中									大畑庁舎	11.0	作業期間の条件あり
1037は2	水涵保	スギ	43	保護伐	列状間伐(1伐2種)	0.60	33	18	416	94	0.23	39	1	40	全木	94	ブロセッサ	40	921	40			中									大畑庁舎	11.0	作業期間の条件あり
1037へ1	水涵保	スギ	44	保護伐	列状間伐(1伐2種)	3.86	33	16	2,013	521	0.26	217	6	223	全木	521	ブロセッサ	223	673	223			中									大畑庁舎	11.0	作業期間の条件あり
1037へ2	水涵保	スギ	44	保護伐	列状間伐(1伐2種)	4.00	33	16	2,084	541	0.26	225	7	232	全木	541	ブロセッサ	232	401	232			中									大畑庁舎	11.0	作業期間の条件あり
1037へ3	水涵保	スギ	43	保護伐	列状間伐(1伐2種)	2.78	33	18	1,839	525	0.29	232	1	233	全木	525	チェーンソー	233	188	233			中									大畑庁舎	11.5	作業期間の条件あり
1037へ4	水涵保	スギ	43	保護伐	列状間伐(1伐2種)	2.68	33	18	1,777	506	0.28	223	1	224	全木	506	ブロセッサ	224	325	224			中									大畑庁舎	11.5	
1037へ5	水涵保	スギ	42	保護伐	列状間伐(1伐2種)	1.30	33	18	860	245	0.28	108	0	108	全木	245	ブロセッサ	108	461	108			緩									大畑庁舎	11.5	
1037へ6	水涵保	スギ	43	保護伐	列状間伐(1伐2種)	0.45	33	18	294	84	0.29	38	0	38	全木	84	ブロセッサ	38	364	38			中									大畑庁舎	11.5	
1037へ7	水涵保	スギ	42	保護伐	列状間伐(1伐2種)	0.23	33	18	151	44	0.29	20	0	20	全木	44	ブロセッサ	20	55	20			中									大畑庁舎	11.5	
1037と	水涵保	ヒバ	99	一般	高齢級間伐	5.63	30	34	1,168	932	0.80	587	0	587	全幹	932	チェーンソー	587	605	587	5,000	587	中									大畑庁舎	11.5	
1037ぬ	水涵保	スギ	42	保護伐	列状間伐(1伐3種)	8.16	25	22	2,827	1,254	0.44	562	12	574	全木	1,254	ブロセッサ	574	322	574			中									大畑庁舎	11.5	
1037る1	水涵保	スギ	45	保護伐	列状間伐(1伐3種)	6.27	25	24	1,596	1,061	0.66	482	7	489	全木	1,061	ブロセッサ	489	163	489			中									大畑庁舎	11.0	
1037よ	水涵保	スギ	43	保護伐	列状間伐(1伐2種)	1.03	33	20	420	124	0.30	56	2	58	全木	124	ブロセッサ	58	893	58			急									大畑庁舎	11.0	
1096い2	水涵保	ヒバ	168	天然林受光伐	択伐	33.14	7	58	263	1,062	4.04	795	1	796	全幹	1,062	チェーンソー	796	717	796	23,200	796	中									大畑庁舎	27.9	
1096ろ	水涵保	スギ	58	保護伐	定性間伐	12.80	20	24	1,764	861	0.49	357	0	357	全木	861	ブロセッサ	357	526	357			中									大畑庁舎	27.9	
1099い1	水涵保	ヒバ	158	天然林受光伐	択伐	12.51	7	66	81	310	3.83	233	0	233	全幹	310	チェーンソー	233	259	233	19,000	233	中									大畑庁舎	26.2	
1099い3	水涵保	ヒバ	158	天然林受光伐	択伐	32.31	7	66	213	823	3.86	617	0	617	全幹	823	チェーンソー	617	459	617	19,700	617	中									大畑庁舎	26.9	
1099ほ1	水涵保	スギ	41	保護伐	列状間伐(1伐3種)	0.08	25	20	28	10	0.36	5	0	5	全木	10	ブロセッサ	5	13	5			中									大畑庁舎	26.2	
1099ほ2	水涵保	スギ	41	保護伐	列状間伐(1伐3種)	0.06	25	18	22	7	0.32	3	0	3	全木	7	ブロセッサ	3	25	3			中									大畑庁舎	26.2	
1099ほ3	水涵保	スギ	41	保護伐	列状間伐(1伐3種)	0.18	25	20	53	21	0.40	9	0	9	全木	21	ブロセッサ	9	25	9			緩									大畑庁舎	26.9	
1100ろ	水涵保	スギ	55	保護伐	列状間伐(1伐3種)	6.82	25	20	2,522	1,114	0.44	538	3	541	全木	1,114	ブロセッサ	541	226	541			中									大畑庁舎	28.9	
1100は	水涵保	スギ	54	保護伐	列状間伐(1伐3種)	6.45	25	20	2,381	1,054	0.44	510	3	513	全木	1,054	ブロセッサ	513	323	513			緩									大畑庁舎	29.1	
1107ろ1	水涵保	スギ	52	保護伐	定性間伐	1.59	20	22	333	191	0.57	80	0	80	全木	191	ブロセッサ	80	160	80			中									大畑庁舎	28.2	
1107ろ2	水涵保	スギ	51	保護伐	定性間伐	4.77	20	22	994	574	0.58	241	0	241	全木	574	ブロセッサ	241	165	241			中									大畑庁舎	28.7	
1107は	水涵保	スギ	51	保護伐	定性間伐	4.33	20	24	648	407	0.63	171	0	171	全木	407	ブロセッサ	171	193	171			中									大畑庁舎	29.1	
1107に	水涵保	スギ	51	保護伐	定性間伐	5.57	20	24	832	524	0.63	220	0	220	全木	524	ブロセッサ	220	283	220			中									大畑庁舎	29.3	
1107ほ	水涵保	スギ	47	保護伐	定性間伐	6.81	20	22	1,063	637	0.60	267	0	267	全木	637	ブロセッサ	267	288	267			中									大畑庁舎	29.7	
1107へ	水涵保	スギ	48	保護伐	定性間伐	1.87	20	22	293	175	0.60	74	0	74	全木	175	ブロセッサ	74	167	74			中									大畑庁舎	29.8	
1107と	水涵保	スギ	46	保護伐	定性間伐	9.5	20	26	1,693	1,242	0.73	524	0	524	全木	1,242	ブロセッサ	524	521	524			中									大畑庁舎	30.2	
1112ろ2	水涵保	スギ	57	保護伐	列状間伐(1伐3種)	1.4	25	18	448	107	0.24	44	3	47	全木	107	ブロセッサ	47	198	47			中									大畑庁舎	26.1	
1112ろ3	水涵保	スギ	56	保護伐	列状間伐(1伐3種)	0.31	25	20	160	57	0.36	26	0	26	全木	57	ブロセッサ	26	58	26			中									大畑庁舎	26.2	
1113ろ1	水涵保	スギ	57	保護伐	列状間伐(1伐3種)	2.04	25	20	729	299	0.41	124	7	131	全木	299	ブロセッサ	131	223	131			中									大畑庁舎	28.2	

(様式6)

令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	下北森林管理署	
物件番号	5	
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(朝比奈岳国有林外)	

林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量																最寄り市町村から の距離 km	備 考		
									本数	材積 m ³	m ³ /本	N m ³	L m ³	計 m ³	伐倒		集・造材		小運搬巻立						森林作業道作設		林地保全		土場作設等 h	砂利 数量 m ³			薬剤 散布 (ススバ イソ) ℓ	鉄板 規格*枚数
															方法	数量 m ³	方式	数量 m ³	フォワーダ 片道運搬距離 m	数量 m ³	グラブ/ル付きトラク 片道運搬距離 m	数量 m ³	林地傾 斜 緩・中・急	延長 m	2種 編柵 m	緑化 m ²								
1113ろ2	水涵保	スギ	57	保護伐	列状間伐(1伐3残)	2.61	25	20	785	270	0.34	114	5	119	全木	270	ブロセッサ	119	297	119			中									大畑庁舎	28.9	
1113ろ3	水涵保	スギ	57	保護伐	列状間伐(1伐3残)	6.48	25	20	1,945	668	0.34	275	13	288	全木	668	ブロセッサ	288	260	288			中									大畑庁舎	28.9	
1115ろ1	水涵保	スギ	58	保護伐	定性間伐	4.08	20	32	405	449	1.11	202	0	202	全木	449	ブロセッサ	202	263	202			中									大畑庁舎	26.6	
1115ろ2	水涵保	スギ	57	保護伐	定性間伐	8.31	20	28	1,509	907	0.60	408	0	408	全木	907	ブロセッサ	408	692	408			中									大畑庁舎	26.6	
1115ろ3	水涵保	スギ	58	保護伐	定性間伐	7.69	20	28	1,188	747	0.63	324	0	324	全木	747	ブロセッサ	324	549	324			中									大畑庁舎	27.2	
1115ろ4	水涵保	スギ	58	保護伐	定性間伐	6.66	20	28	1,029	646	0.63	278	0	278	全木	646	ブロセッサ	278	799	278			中									大畑庁舎	27.2	
1115ろ5	水涵保	スギ	50	保護伐	定性間伐	9.85	20	26	1,715	1,118	0.65	490	0	490	全木	1,118	ブロセッサ	490	1072	490			中									大畑庁舎	27.2	
1115は	水涵保	スギ	56	保護伐	定性間伐	0.13	20	34	12	17	1.42	7	0	7	全木	17	ブロセッサ	7	252	7			中									大畑庁舎	26.6	
合計						226.06			39,051	20,341	0.52	9,772	73	9,845		20,341		9,845		9,845		2,233		34,410m	0	0	BH 0.45 20 WL 1.3~1.4 10		3600 (150倍希 釈後の量)					

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0° ~20°、中:20° ~30°、急:30° 以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

5号物件

林小班		森林作業道延長距離	
1037は1外39	概ね	34,410 m	

別紙

検知業務請負作業内訳書

素材検知業務請負(朝比奈岳国有林外)

単位: m³

物件番号	材 種	作 業 工 程	予 定 数 量	備 考
第5号	素 材	(1)の業務	3,938	
		(2)の業務	1,969	
		(5)の業務	3,938	
		合計	9,845	

検知業務請負(作業内容)

- (1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、材積計算を行い、送状(概算引渡物件明細書)を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5)の業務 低質材及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。