

工種別数量内訳書

工事名 岳の腰林道ほか災害復旧工事(岳の腰1号、中河前沢1号)

庄内森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	岳の腰林道 1号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m ³	253		
箱掘	クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m ³	9		
盛土工		式	1		
盛土(発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m ³	253		
盛土(発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m ³	18		
盛土(購入土)	岩ズリ 28.6km運搬	m ³	225		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	225		
路盤工		式	1		
路盤 10cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m ³	9		
特殊盛土工		式	1		
鋼製L型擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工材料費		m	30		
簡易鋼製擁壁工組立		式	1		
排水材敷設		m	71.4		
吸出し防止材敷設		m ²	79.2		
天端調整壁面材組立設置		m	30		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	中河前沢林道 1号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削 (土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	8		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	157		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	4		
盛土工		式	1		
盛土 (流用土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	334		
盛土 (発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	8		
盛土 (購入土)	岩ズリ 26.4km運搬	m3	411		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	218		
路盤工		式	1		
路盤 10cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	3.9		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	7.4		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	106		
排水構造物工		式	1		
管渠工		式	1		
基礎砕石	0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	6		
コルゲートパイプ	据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	15.3		
流末処理工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	4		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	20		
水替工		式	1		

