

工種別数量内訳書

工事名 北俣林道A災害復旧工事（１～３号）

庄内森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	北俣林道A １－１号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	5		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	107		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	342		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	10		
盛土工		式	1		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	107		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	214		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	9.6		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	6.2		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	108.8		
林道施設災害復旧	１－２号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	14		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	109		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	319		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	8		
盛土工		式	1		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	109		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	199		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面 仕上有 RC-40	m3	8.4		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャー40~0	m3	5.5		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コン リート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般 養生 延長無し	m3	95.2		
林道施設災害復旧	北俣林道A 2号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削 (土砂)	土砂 小規模 小規模(標準)	m3	85		
掘削 (土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未 満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	213		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂 質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	481		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ 質土・砂・砂質土・粘性土	m3	14		
盛土工		式	1		
盛土 (発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	213		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	308		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面 仕上有 RC-40	m3	13.8		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャー40~0	m3	9		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コン リート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般 養生 延長無し	m3	156.4		
林道施設災害復旧	北俣林道A 3号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削 (土砂)	土砂 小規模 小規模(標準)	m3	50		
掘削 (土砂)	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	13		
掘削 (土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未 満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	267		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
床掘り	クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m ³	924		
箱掘	クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m ³	43		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m ³	119		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m ³	267		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	541		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m ³	42.6		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m ³	25.9		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無し 基礎碎石無し 均しCo無し 一般養生 延長無し	m ³	456.5		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
自由勾配横断溝	夜間無し=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無し 1.44m ³ /10m 基礎碎石有 再生クラッシュラン40~0 1.44m ³ /10m 0.3m ³ /10m 週休2日補正:4週8休以	m	8		
横断溝蓋	蓋種類	枚	4		
舗装工		式	1		
コンクリート舗装工（路面工）		式	1		
コンクリート路面	t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m ³	1.3		
コンクリート路面工下層路盤工	再生クラッシュラン RC-40	m ³	1.7		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	16.3		
運搬処理工		式	1		
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		

[illegible]