

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 奥山林道災害復旧工事（１～４号）

庄内森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	奥山林道 1号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	171		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	11		
床掘り	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	230		
箱掘	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	11		
盛土工		式	1		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	171		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	11		
埋戻し	小規模 土砂	m3	36		
路面工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	10.8		
擁壁工		式	1		
コンクリートブロック工		式	1		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	3.8		
コンクリートブロック積	2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	138.8		
天端コンクリート	18-8-40(普通) 一般養生	m3	2.2		
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無し	m3	73.3		
胴込・裏込材（砕石）	大型ブロック 再生砕石RC-40	m3	67		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	3.3		
鉄筋	SD295A D16mm	t	0.5		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
プレキャストU型横断溝	鉄筋コンクリートU型側溝（落蓋式）300A	m	8		
プレキャストU型横断溝	鉄筋コンクリートU型側溝（落蓋式）300A	m	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
横断溝蓋	蓋種類	枚	4		
集水枡工		式	1		
現場打ち集水枡	18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 0.52m3 を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1		
流末工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2		
舗装工		式	1		
コンクリート舗装工(路面工)		式	1		
コンクリート路面	t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m3	0.9		
コンクリート路面工下層路盤工	再生クラッシュラン RC-40	m3	1.2		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 4週8休 (現場閉所)	m3	19.6		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好	式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
現道補修工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	17		
ポンプ排水(小口径)	排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1		
林道施設災害復旧	奥山林道 2号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	22		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	164		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	22		
盛土工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
盛土（流用土）	路体（築堤） 4.0m以上 障害なし	m3	631		
盛土（発生土）	路体（築堤） 4.0m以上 障害なし	m3	22		
盛土（購入土）	岩ズリ 37.0km運搬	m3	744		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	261		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面 仕上有 RC-40	m3	22.1		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石（50～150mm）敷並べ 再生クラッシュラン40～0	m3	7.9		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40（普通）生コン リート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般 養生 延長無し	m3	118.4		
排水構造物工		式	1		
管渠工		式	1		
基礎碎石		m3	10.7		
コルゲートパイプ	径1500mm 円形・ラップ 型（Ⅱ）	m	19.2		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	撤去 ラップ 型 2,000mm以上2,500mm 以下	m	12		
運搬処理工		式	1		
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去 作業 半径6m以下	m	41		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満（ポンプ 径 100mm*1台）	日	31		
ポンプ排水（小口径）	排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径 100mm	式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
林道施設災害復旧	奥山林道 3号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	167		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	6		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し	m3	167		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	6		
盛土工		式	1		
盛土(発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	167		
盛土(発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	6		
盛土(購入土)	岩ズリ 37.0km運搬	m3	156		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	156		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-40	m3	6		
特殊盛土工		式	1		
鋼製L型擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工材料費		m	10		
簡易鋼製擁壁工組立		式	1		
排水材敷設		m	42.6		
吸出し防止材敷設		m2	29.7		
天端調整壁面材組立設置		m	10		
林道施設災害復旧	奥山林道 4-1号	式	1		
土工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	76		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	11		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	133		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	11		
盛土工		式	1		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	76		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	11		
埋戻し	小規模 土砂	m3	44		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40	m3	11.4		
擁壁工		式	1		
コンクリートブロック積工		式	1		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	4		
コンクリートブロック積	2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	125.4		
天端コンクリート	18-8-40(普通) 一般養生	m3	2.3		
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無し	m3	66.1		
胴込・裏込材（碎石）	大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	54		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュ40~0	m3	3.5		
鉄筋	SD295A D16mm	t	0.4		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
プレキャストU型横断溝	鉄筋コンクリートU型側溝（落蓋式）300A	m	4		
プレキャストU型横断溝	鉄筋コンクリートU型側溝（落蓋式）300A	m	1		
横断溝蓋	蓋種類	枚	4		
集水柵工		式	1		
現場打ち集水柵	18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無し 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1		
流末工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2		
舗装工		式	1		
コンクリート舗装工（路面工）		式	1		
コンクリート路面	t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m3	0.9		
コンクリート路面工下層路盤工	再生クラッシュラン RC-40	m3	1.2		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
ヒューム管撤去	撤去 300mm	m	5		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満（ポンプ 径100mm*1台）	日	14.5		
ポンプ排水（小口径）	排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1		
林道施設災害復旧	奥山林道 4－2号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩（Ⅰ）A	m3	18		
掘削（土砂）	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	378		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	396		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	18		
床掘り	クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3）レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	171		
箱掘	クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3）レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	18		
盛土工		式	1		
盛土（発生土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	396		
盛土（発生土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	18		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	18		
法面整形工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
法面整形（切土部）	砂・粘性・硬質・岩塊玉石・軟岩ⅠA	m2	414		
法面整形（切土部）	バックホウ0.8m3 粗面仕上げ	m2	900		
擁壁工		式	1		
かご枠工		式	1		
鋼製かご枠	大型かご枠材料費	式	1		
鋼製かご枠	大型かご枠設置	m2	90		
吸出し防止材	材質、種類、厚さ	m2	192		
法面保護工		式	1		
植生マット工		式	1		
植生マット	肥料袋付 施工規模標準（250m2以上500m2未満）	m2	414		
植生シート工		式	1		
植生シート	肥料袋無 標準品 施工規模標準（500m2以上1000m2未満）	m2	900		
筋工		式	1		
丸太筋	3本筋工 治山事業設計積算資料Ⅶ-26	m	61.2		
排水構造物工		式	1		
法面排水工		式	1		
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要	m	71		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費（積上げ分計）		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
現場環境改善費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		

[illegible]