工種別数量内訳書

工事名 菅野代林道災害復旧工事

庄内森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	菅野代林道 1号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	218		
床掘り	コーラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レイ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	261		
箱掘	コーラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レイ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	11		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	27		
盛土（購入土）	現場着	m3	374		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	218		
路盤工		式	1		
路盤 10cm	敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	10.8		
特殊盛土工		式	1		
補強土壁工		式	1		
補強土壁（材料費）		式	1		
補強土壁工		式	1		
まき出し・敷均し・締固め		m3	374		
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要	m	22		
フィルター材	再生グラブジャランRC40	m3	2.8		
吸出し防止材設置	t=10mm	m2	26.8		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	菅野代林道 2号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削 (土砂)	ルズ'な状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	15		
床掘り	ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｻﾞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	123		
箱掘	ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｻﾞ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	6		
盛土工		式	1		
盛土 (流用土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	32		
盛土 (発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	15		
埋戻し	小規模 土砂	m3	69		
路盤工		式	1		
路盤 10cm	敷均し幅2.5m以上 ｹﾞｯｸﾙ 舗装面仕上 ｹ-40	m3	6		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ40~0	m3	4.3		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	78		
排水構造物工		式	1		
管渠工		式	1		
基礎砕石	0.3m 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ40~0	m3	1.5		
ヒューム管 (B形管)	据付 500mm 固定無し 外圧管1種	m	5		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
ヒューム管撤去	撤去 500mm	m	5		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	21.5		
ポンプ排水 (小口径)	排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1		