

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 楯山林道災害復旧工事（１号）

庄内森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	１－１号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	41		
床掘り	クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3）岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A 土留工・自立式 障害無し	m3	805		
箱掘	クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3）岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A	m3	43		
盛土工		式	1		
盛土（発生土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	90		
盛土（購入土）	岩ズリ 46.1km運搬	m3	970		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	1732		
路盤工		式	1		
路盤 10cm	敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	42.5		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石（50～150mm）敷並べ 再生クラッシュラン40～0	m3	41.4		
コンクリート	重力式擁壁5m超 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	920		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1343.4		
目地板	30m2以上 瀝青質目地板（t=10）	m2	82.8		
水抜パイプ	硬質塩化ビニール管（VU）呼径50 D60×t1.8mm	m	184		
根継工		式	1		
コンクリート	18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	9.7		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	18		
法面保護工		式	1		
現場打法枠工		式	1		
現場打法枠	ラス張工 法面清掃込、ラス、アンカーピン設置	m2	522		
現場打法枠	吹付枠工 梁断面 300×300	m	516.6		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	30		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	214.5		
ポンプ排水 (小口径)	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	式	1		
林道施設災害復旧	1 - 2 号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し	m3	224		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A	m3	17		
盛土工		式	1		
盛土 (発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	35		
盛土 (購入土)	岩ズリ 46.1km運搬	m3	305		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	507		
路盤工		式	1		
路盤 10cm	敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	16.6		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュ40~0	m3	12.1		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	210.4		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	20		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	56		

[illegible]