

業務数量内訳書

業務名：湯殿山地区（R7）地すべり調査業務

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	員数	単価	金額
一般調査		式	1.0		
直接調査費(電子成果品作成費・業務成果品費除く)		式	1.0		
直接人件費等		式	1.0		
雨量計半自動観測装置設置・撤去		基	1.0		
雨量計半自動観測 観測		回	1.0		
雨量計半自動観測 資料整理		ヵ月	5.0		
パイプ式歪計(30ch以下)地下水位計半自動観測装置撤去・設置	歪計(30ch)×1+地下水位測定計器のみ撤去・設置	基	9.0		
パイプ式歪計(60ch以下)地下水位計半自動観測装置撤去・設置	歪計(30ch)×2+地下水位測定計器のみ撤去・設置	基	3.0		
パイプ式歪計・地下水位計 観測(連続観測)		回	34.0		
パイプ式歪計 資料整理(連続観測)		回	109.0		
孔内傾斜計観測(深度50m~60m以内)	補正係数：1.15	回	2.0		
地すべり調査 移動変形調査・資料整理	挿入式孔内傾斜計 1ヵ月当り 観測周期240日 補正係数：0.063	孔	1.0		
地すべり調査 移動変形調査・資料整理	挿入式孔内傾斜計 1ヵ月当り 観測周期120日 補正係数：0.125	孔	1.0		
地下水位半自動観測装置撤去・設置	地下水位計 計器のみ撤去・設置	基	1.0		
地下水位計 観測(連続観測)		回	2.0		
地下水位計 資料整理(連続観測、2ヵ月/回)	補正係数：1.8	回	13.0		
地下水位計 資料整理(連続観測、5ヵ月/回)	補正係数：4.0	回	18.0		
基準日額		式	1.0		
機械経費		式	1.0		
データ収録装置損料(雨量計)		日	152.0		
データ収録装置損料(パイプ式歪計30ch以下)		日	1368.0		
データ収録装置損料(パイプ式歪計60ch以下)		日	456.0		
データ収録装置損料(地下水位計)		日	152.0		
データ収録装置損料(水圧式水位センサー)		日	1824.0		
間接調査費		式	1.0		
旅費交通費		式	1.0		
施工管理費		式	1.0		
純調査費(業務管理費除く)		式	1.0		
間接費		式	1.0		
諸経費		式	1.0		

諸経費対象外		式	1.0		
一般調査業務費		式	1.0		
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)		式	1.0		
直接人件費等		式	1.0		
地すべり調査 計画準備	総面積0.6km2以内 調査3種目	業務	1.0		
地すべり調査 解析・地盤特性検討	総面積0.6km2以下 検討1箇所	業務	1.0		
地すべり調査 解析・機構解析	総面積0.6km2以下 解析17 [°] ブロック	業務	1.0		
地すべり調査 解析・安定解析	総延長4km以内 解析2断面	業務	1.0		
地すべり調査 報告書作成	調査結果資料3種目	業務	1.0		
打合せ等 地質調査(解析等調査業務)	打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ1回	業務	1.0		
直接経費		式	1.0		
打合せ旅費交通費：公共交通機関		式	1.0		
電子成果品作成費		式	1.0		
直接原価(その他原価除く)		式	1.0		
その他原価		式	1.0		
一般管理費等		式	1.0		
解析等調査業務価格		式	1.0		
直接測量費(安全費・電子成果品費・成果検定費除く)		式	1.0		
直接人件費等		式	1.0		
G N S S 移動杭観測 (2級基準点測量相当) 観測	計上しない 森林 低山地	点	7.0		
G N S S 移動杭観測 (2級基準点測量相当) 資料整理	計上しない 森林 低山地	点	7.0		
基準日額		式	1.0		
直接経費		式	1.0		
現地調査旅費交通費		式	1.0		
電子成果品作成費		式	1.0		
直接測量費		式	1.0		
間接測量費		式	1.0		
諸経費		式	1.0		
測量業務価格		式	1.0		
業務価格		式	1.0		
消費税相当額		式	1.0		
業務委託料		式	1.0		