

工種別数量内訳書

[illegible]

名称	摘要	数量	単位	単価	金額
3 仮設工					
外部足場架け払い	ビケ足場、シート、運搬共	585.41	掛㎡		
内部作業足場	鋼製脚立、高さ4m以下、平屋建、運搬共	295.64	㎡		
重機回送	0.5㎡クラスバックホウ	1.00	往復		
資材機材運搬	重機アタッチメント、つかみ機、大割機	1.00	往復		
単管バリケード	A型、運搬共	109.00	m		
散水養生	散水機損料、散水労務費	295.64	㎡		
小 計					
4 産業廃棄物処分費(運搬)					
木くず類	大型車(10t) 運搬距離 61.4km(70kmまで)	4.00	台		
コンクリート類	大型車(10t) 運搬距離 41.1km(50kmまで)	10.00	台		
ガラス・陶磁器くず類	小型車(2t) 運搬距離 41.1km(50kmまで)	1.00	台		
廃プラスチック類	小型車(2t) 運搬距離 41.1km(50kmまで)	1.00	台		
廃石膏ボード	中型車(4t) 運搬距離 42.9km(50kmまで)	1.00	台		
がれき類	大型車(10t) 運搬距離 41.1km(50kmまで)	3.00	台		
アスベスト含有建材	小型車(2t) 運搬距離 42.9km(50kmまで)	1.00	台		
焼却処理類(畳・紙・繊維くず類)	小型車(2t) 運搬距離 61.4km(70kmまで)	1.00	台		
鉄くず類	大型車(10t) 運搬距離 56.7km(60kmまで)	1.00	台		
小 計					

[illegible]

[illegible]

令和 7 年 度

数 量 計 算 書

工 事 名 岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外1解体工事

工 事 場 所 岩手県遠野市材木町129-10ほか

森林管理局 東北森林管理局

森林管理署 岩手南部森林管理署遠野支署

数量内訳書

岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外1解体工事

岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外1解体工事

[illegible]

[illegible]

数量計算書

工事名：岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外1解体工事

工事場所：岩手南部森林管理署遠野支署材木町129-10

[illegible]

[illegible]

数 量 計 算 書

工事名：岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外1解体工事

工事場所：岩手南部森林管理署遠野支署材木町129-1

名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
1 解体工				
屋根材撤去	人力、集積共	120.81	m2	
木材上屋解体、内部造作撤去共	人力、機械解体、分別、集積共	74.06	m2	100m2以下
基礎解体	機械解体、圧砕機主体、集積共	74.06	m2	
土間解体、便槽解体	機械解体、圧砕機主体、集積共	1.81	m3	
荒整地	現場発生土	74.06	m2	
小 計				
2 仮設工				
外部足場架け払い	ピケ足場、シート、運搬共	199.05	掛m2	
内部作業足場	鋼製脚立、高さ4m以下、平屋建、運搬共	74.06	m2	
重機回送	0.5m3クラスバックホウ		往復	共通 【造林倉庫数量計算書参照】
資材機材運搬	重機アタッチメント、つかみ機、大割機		往復	共通 【造林倉庫数量計算書参照】
単管バリケード	A型、運搬共	49.00	m	
散水養生	散水機損料、散水労務費	74.06	m2	
小 計				
3 産業廃棄物処分費(運搬)				
木くず類	大型車(10t) 運搬距離 61.4km		台	共通 【造林倉庫数量計算書参照】
コンクリート類	大型車(10t) 運搬距離 41.1km		台	共通 【造林倉庫数量計算書参照】
ガラス・陶磁器くず類	小型車(2t) 運搬距離 41.1km		台	共通 【造林倉庫数量計算書参照】
廃プラスチック類	小型車(2t) 運搬距離 41.1km		台	共通 【造林倉庫数量計算書参照】
廃石膏ボード	大型車(10t) 運搬距離 41.1km		台	共通 【造林倉庫数量計算書参照】
がれき類	中型車(4t) 運搬距離 41.1km		台	共通 【造林倉庫数量計算書参照】
焼却処理類(畳、紙、繊維くず類)	小型車(2t) 運搬距離 61.4km	1.00	台	
鉄くず類	小型車(2t) 運搬距離 56.7km		台	共通 【造林倉庫数量計算書参照】
小 計				

[illegible]