令 和 7 年 度

公 表 用 設 計 書

- 工 事 名 岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外1解体工事
- エ 事 場 所 岩手県遠野市材木町129-10ほか

森林管理局 東北森林管理局

森林管理署 岩手南部森林管理署遠野支署

| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------|---------------------|--------|----|----|----|--------------------|
| 1 解体工 | | | | | | |
| 屋根材撤去 | 人力、集積共 | 412.65 | m² | | | 291.84+120.81= |
| 木造上屋解体、内部造作撤去共 | 人力、機械解体、分別、 集積共 | 221.58 | m² | | | 100m2以上 (造林倉庫) |
| 木造上屋解体、内部造作撤去共 | 人力、機械解体、分別、 集積共 | 74.06 | m² | | | 100m2以下 (15号宿舎) |
| 基礎解体 | 機械解体、圧砕機主体、 集積共 | 295.64 | m² | | | 221.58+74.06= |
| 土間解体、便槽解体 | 機械解体、圧砕機主体、 集積共 | 14.81 | m³ | | | 13.00+1.81= |
| 設備処理 | 上水道キャップ止め、 官庁申請共 | 1.00 | 式 | | | 造林倉庫のみ |
| 荒整地 | 現場発生土 | 295.64 | m² | | | 221.58+74.06= |
| 小計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 アスヘンスト含有建材撤去工 | | | | | | |
| ルーフィング撤去 | | 291.84 | m² | | | 造林倉庫のみ |
| フェルト付モルタル撤去 | | 18.00 | m² | | | 造林倉庫のみ |
| ボイラー室天井石膏ボード撤去 | | 1.00 | ヶ所 | | | 造林倉庫のみ |
| 煙突用円筒材撤去 | | 1.00 | ヶ所 | | | 造林倉庫のみ |
| | | | | | | |
| 小計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------|-----------------------------------|--------|----|----|----|-----------------------------|
| 3 仮設工 | | | | | | |
| 外部足場架け払い | ビケ足場、シート、運搬共 | 585.41 | 掛㎡ | | | 386.36+199.05= |
| 内部作業足場 | 鋼製脚立、高さ4m以下、 平屋建、運搬共 | 295.64 | m² | | | 221.58+74.06= |
| 重機回送 | 0.5㎡クラスハ・ックホウ | 1.00 | 往復 | | | 共通 |
| 資材機材運搬 | 重機アタッチメント、つかみ機、 大割機 | 1.00 | 往復 | | | 共通 |
| 単管バリケード | A型、運搬共 | 109.00 | m | | | 60.0+49.0= |
| 散水養生 | 散水機損料、散水労務費 | 295.64 | m² | | | 221.58+74.06= |
| 小計 | | | | | | |
| 4 産業廃棄物処分費(運搬) | | | | | | |
| 木くず類 | 大型車(10t) 運搬距離 61.4km (70kmまで) | 4.00 | 台 | | | 盛岡市 (佐藤興産) |
| コンクリート類 | 大型車 (10t) 運搬距離 41.1km (50kmまで) | 10.00 | 台 | | | 北上市 (長谷川重機) |
| ガラス・陶磁器くず類 | 小型車 (2t) 運搬距離 41.1km (50kmまで) | 1.00 | 台 | | | 北上市 (長谷川重機) |
| 廃プラスチック類 | 小型車 (2t) 運搬距離 41.1km (50kmまで) | 1.00 | 台 | | | 北上市 (長谷川重機) |
| 廃石膏ボード | 中型車 (4t) 運搬距離 42.9km (50kmまで) | 1.00 | 台 | | | 奥州市 (岩手クリーンセンター) |
| がれき類 | 大型車(10t) 運搬距離 41.1km (50kmまで) | 3.00 | 台 | | | 北上市 (長谷川重機) |
| アスペン、含有建材 | 小型車 (2t) 運搬距離 42.9km (50kmまで) | 1.00 | 台 | | | 奥州市(造林倉庫のみ) (岩手クリーンセンター) |
| 焼却処理類(畳・紙・繊維くず類) | 小型車 (2t) 運搬距離 61.4km (70kmまで) | 1.00 | 台 | | | 盛岡市 (15号宿舎のみ) (佐藤興産) |
| 鉄くず類 | 大型車 (10t) 運搬距離 56.7km (60kmまで) | 1.00 | 台 | | | 矢巾町 (青南商事) |
| 小計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------|----|-------|----|----|----|--------------------|
| 5 産業廃棄物処分費 | | | | | | |
| 木くず類 | | 32.64 | t | | | 20.70+11.94= |
| コンクリート類 | | 99.94 | t | | | 77.90+22.04= |
| ガラス・陶磁器くず類 | | 0.68 | t | | | 0.38+0.30= |
| 廃プラスチック類 | | 0.16 | t | | | 0.10+0.06= |
| 廃石膏ボード | | 3.87 | t | | | 3.80+0.07= |
| がれき類 | | 25.74 | t | | | 1.95+23.79= |
| アスペンスト含有建材 | | 1.00 | t | | | 造林倉庫のみ |
| 焼却処理類(畳・紙・繊維くず類) | | 1.20 | t | | | 15号宿舎のみ |
| 鉄くず類 | | 0.91 | t | | | 0.40+0.51= (買取) |
| | | | | | | |
| 小 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|--------|----|----|----|----|-----|
| | | | | | |
| 直接工事費 | | 1 | 式 | | |
| | | | | | |
| 共通費 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 1 | 式 | | |
| | | | | | |
| 現場管理費 | | 1 | 式 | | |
| | | | | | |
| 一般管理費 | | 1 | 式 | | |
| | | | | | |
| 工事価格 | | 1 | 式 | | |
| | | | | | |
| 消費税相当額 | | 1 | 式 | | 10% |
| | | | | | |
| 請負金額 | | 1 | 式 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※ 共通費算定については次のとおりとする。(共通費対象額は、直接工事費から産業廃棄物処分費を除くものとする。)

共通費 = 共通仮設費 + 現場管理費 + 一般管理費

共通仮設費 = 直接工事費 × 率(%)

現場管理費 = (直接工事費 + 共通仮設費) × 率 (%)

一般管理費 = (直接工事費 + 共通仮設費 + 現場管理費) × 率 (%)