

## PCB使用有無 証明書

2024年 10月 18日

件名：岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外アスベスト含有調査

パナソニック株式会社  
エレクトリックワークス社  
ライティング事業部

PCB使用の有無については下記のとおりです。

## 記

| 品番 | 品名         | PCB有無 |
|----|------------|-------|
|    | GZ4011LB-5 | 無     |

件名:岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外アスベスト含有調査

照明器具内安定器PCB使用有無判定結果一覧表

1.造林倉庫

| No. | 写真                                                                                  | 判定結果 | 判定根拠                                     | 根拠資料                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1-1 |    | 無し   | PCB不使用の照明器具<br>根拠資料 P8 参照                | 照明器具安定器の適正処理について 令和4年度<br>公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 |
| 1-2 |    | 無し   | PCB不使用の照明器具<br>根拠資料 P8 参照                | 照明器具安定器の適正処理について 令和4年度<br>公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 |
| 1-3 |    | 無し   | 裸安定器かつ<br>コンデンサが別置きされていない<br>根拠資料 P19 参照 | 照明器具安定器の適正処理について 令和4年度<br>公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 |
| 1-4 |    | 無し   | 裸安定器かつ<br>コンデンサが別置きされていない<br>根拠資料 P19 参照 | 照明器具安定器の適正処理について 令和4年度<br>公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 |
| 1-5 |   | 無し   | 裸安定器かつ<br>コンデンサが別置きされていない<br>根拠資料 P19 参照 | 照明器具安定器の適正処理について 令和4年度<br>公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 |
| 1-6 |  | 無し   | 製造メーカーより証明書を取得<br>根拠資料 参照                | PCB使用有無 証明書                                    |



## 分析結果一覧表

AS-061267-A1

令和6年11月22日

受付区分：当社採取  
分析方法：定性分析 JIS A 1481-1：2016

株式会社 大東環境科学  
〒020-0836 岩手県南津田西一丁目 2-23  
総合技術センター  
〒028-3621 岩手県牛久町大字広宮沢 1-265  
TEL 019-698-2671 FAX 019-697-1660

件名：岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外アスベスト含有調査  
施設名称：岩手県遠野市材木町4-28外

| 番号                         |      | 分析結果                   |       |                  |    |      |                 |
|----------------------------|------|------------------------|-------|------------------|----|------|-----------------|
| 001                        | 試料名  | 造林倉庫 壁 仕上塗材            |       |                  | 材種 | 仕上塗材 |                 |
|                            | 定性分析 |                        |       |                  |    | 判定   |                 |
|                            | 層    | 外観                     | 割合    | アスベストの種類(推定質量分率) |    |      |                 |
|                            | 1    | 緑色                     | 50 %  | -                |    |      |                 |
|                            | 2    | ピンク色                   | 50 %  | -                |    |      |                 |
|                            | 3    | -                      | -     | -                |    |      |                 |
|                            | 4    | -                      | -     | -                |    |      |                 |
| 5                          | -    | -                      | -     |                  | 無  |      |                 |
| 002                        | 試料名  | 造林倉庫 壁 石膏ボード           |       |                  |    | 材種   | 石膏ボード           |
|                            | 定性分析 |                        |       |                  |    | 判定   |                 |
|                            | 層    | 外観                     | 割合    | アスベストの種類(推定質量分率) |    |      |                 |
|                            | 1    | 白色                     | 5 %   | -                |    |      |                 |
|                            | 2    | ベージュ色                  | 5 %   | -                |    |      |                 |
|                            | 3    | 白色                     | 85 %  | -                |    |      |                 |
|                            | 4    | ベージュ色                  | 5 %   | -                |    |      |                 |
| 5                          | -    | -                      | -     |                  | 無  |      |                 |
| 003                        | 試料名  | 造林倉庫 壁下地 アスファルトフェルト    |       |                  |    | 材種   | アスファルト防水・ルーフィング |
|                            | 定性分析 |                        |       |                  |    | 判定   |                 |
|                            | 層    | 外観                     | 割合    | アスベストの種類(推定質量分率) |    |      |                 |
|                            | 1    | 黒色                     | 100 % | アクチノライト (0.1-5%) |    |      |                 |
|                            | 2    | -                      | -     | -                |    |      |                 |
|                            | 3    | -                      | -     | -                |    |      |                 |
|                            | 4    | -                      | -     | -                |    |      |                 |
| 5                          | -    | -                      | -     |                  | 有  |      |                 |
| 004                        | 試料名  | 造林倉庫 トップライト 壁・天井 石膏ボード |       |                  |    | 材種   | 石膏ボード           |
|                            | 定性分析 |                        |       |                  |    | 判定   |                 |
|                            | 層    | 外観                     | 割合    | アスベストの種類(推定質量分率) |    |      |                 |
|                            | 1    | 茶色                     | 5 %   | -                |    |      |                 |
|                            | 2    | 白色                     | 90 %  | -                |    |      |                 |
|                            | 3    | ベージュ色                  | 5 %   | -                |    |      |                 |
|                            | 4    | -                      | -     | -                |    |      |                 |
| 5                          | -    | -                      | -     |                  | 無  |      |                 |
| 005                        | 試料名  | 造林倉庫 天井 石膏ボード (無孔)     |       |                  |    | 材種   | 石膏ボード           |
|                            | 定性分析 |                        |       |                  |    | 判定   |                 |
|                            | 層    | 外観                     | 割合    | アスベストの種類(推定質量分率) |    |      |                 |
|                            | 1    | ピンク色                   | 5 %   | -                |    |      |                 |
|                            | 2    | ベージュ色                  | 5 %   | -                |    |      |                 |
|                            | 3    | 白色                     | 85 %  | -                |    |      |                 |
|                            | 4    | ベージュ色                  | 5 %   | -                |    |      |                 |
| 5                          | -    | -                      | -     |                  | 無  |      |                 |
| 備考：材種、外観及び割合は目視にて判断しております。 |      |                        |       |                  |    |      |                 |



## 分析結果一覧表

AS-061267-A1

令和6年11月22日

受付区分: 当社採取  
分析方法: 定性分析 JIS A 1481-1: 2016

株式会社 大東環境科学  
〒020-0836 岩手県滝沢市志田西一丁目 2-23  
総合技術センター  
〒028-5621 岩手県花巻市町大字広宮沢 1-265  
TEL 019-698-2671 FAX 019-697-1660

件名: 岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外アスベスト含有調査  
施設名称: 岩手県遠野市材木町4-28外

| 番号                         |      | 分析結果                   |       |                  |    |                 |
|----------------------------|------|------------------------|-------|------------------|----|-----------------|
| 006                        | 試料名  | 造林倉庫 天井 石膏ボード (有孔)     |       |                  | 材種 | 石膏ボード           |
|                            | 定性分析 |                        |       |                  |    | 判定              |
|                            | 層    | 外観                     | 割合    | アスベストの種類(推定質量分率) |    | 無               |
|                            | 1    | ピンク色                   | 5 %   | -                |    |                 |
|                            | 2    | ベージュ色                  | 5 %   | -                |    |                 |
|                            | 3    | 白色                     | 85 %  | -                |    |                 |
|                            | 4    | ベージュ色                  | 5 %   | -                |    |                 |
| 5                          | -    | -                      | -     |                  |    |                 |
| 007                        | 試料名  | 造林倉庫 天井 石膏ボード (押入)     |       |                  | 材種 | 石膏ボード           |
|                            | 定性分析 |                        |       |                  |    | 判定              |
|                            | 層    | 外観                     | 割合    | アスベストの種類(推定質量分率) |    | 無               |
|                            | 1    | ベージュ色                  | 5 %   | -                |    |                 |
|                            | 2    | 白色                     | 90 %  | -                |    |                 |
|                            | 3    | ベージュ色                  | 5 %   | -                |    |                 |
|                            | 4    | -                      | -     | -                |    |                 |
| 5                          | -    | -                      | -     |                  |    |                 |
| 008                        | 試料名  | 造林倉庫 天井 石膏ボード (一部)     |       |                  | 材種 | 石膏ボード           |
|                            | 定性分析 |                        |       |                  |    | 判定              |
|                            | 層    | 外観                     | 割合    | アスベストの種類(推定質量分率) |    | 有               |
|                            | 1    | ベージュ色                  | 5 %   | クリソタイル (0.1-5%)  |    |                 |
|                            | 2    | 白色                     | 90 %  | -                |    |                 |
|                            | 3    | ベージュ色                  | 5 %   | -                |    |                 |
|                            | 4    | -                      | -     | -                |    |                 |
| 5                          | -    | -                      | -     |                  |    |                 |
| 009                        | 試料名  | 造林倉庫 セメント円筒管           |       |                  | 材種 | その他の材料          |
|                            | 定性分析 |                        |       |                  |    | 判定              |
|                            | 層    | 外観                     | 割合    | アスベストの種類(推定質量分率) |    | 有               |
|                            | 1    | ライトグレー色                | 100 % | クリソタイル (5-50%)   |    |                 |
|                            | 2    | -                      | -     | -                |    |                 |
|                            | 3    | -                      | -     | -                |    |                 |
|                            | 4    | -                      | -     | -                |    |                 |
| 5                          | -    | -                      | -     |                  |    |                 |
| 010                        | 試料名  | 造林倉庫 屋根下地 アスファルトルーフィング |       |                  | 材種 | アスファルト防水・ルーフィング |
|                            | 定性分析 |                        |       |                  |    | 判定              |
|                            | 層    | 外観                     | 割合    | アスベストの種類(推定質量分率) |    | 有               |
|                            | 1    | 黒色                     | 100 % | アクチノライト (0.1-5%) |    |                 |
|                            | 2    | -                      | -     | -                |    |                 |
|                            | 3    | -                      | -     | -                |    |                 |
|                            | 4    | -                      | -     | -                |    |                 |
| 5                          | -    | -                      | -     |                  |    |                 |
| 備考：材種、外観及び割合は目視にて判断しております。 |      |                        |       |                  |    |                 |

## PCB使用有無 証明書

2025年 9月 11日

住設計事務所 様

件名: 岩手南部森林管理署遠野支署材木町15号宿舎解体鑑定評価業務

パナソニック株式会社  
エレクトリックワークス社  
ライティング事業部

PCB使用の有無については下記のとおりです。

## 記

| 品番         | 品名           | PCB有無 |
|------------|--------------|-------|
| FZ20211341 | GX2021MB-1   | 無     |
| FZ20111346 | GX2011MB-5   | 無     |
| FZ20111390 | GX2011MB-11U | 無     |

住設計事務所 様

報告書番号

H-07139

発行年月日

令和 7 年 9 月 11 日

## アスベスト有無に関する調査結果報告書

貴社より委託を受けたアスベスト有無に関する調査結果は、下記に記載した通りであることを報告いたします。

会 社 名 株式会社 大東環境科学

住 所 岩手県盛岡市津志田西一丁目 2-23



|                   |                                                                                                                                |                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 調査の種類             | 1. 石綿則第 3 条及び大防法第 18 条の 15 に基づく事前調査 2. その他の事前調査                                                                                |                          |
| 調査期間              | 開始日：令和 7 年 9 月 8 日 終了日：令和 7 年 9 月 11 日                                                                                         |                          |
| 調査責任者             | (氏名) 櫻井 健揮 (所属) 株式会社大東環境科学 (TEL) 019-698-2671<br>(保有資格) 一般建築物石綿含有建材調査者 (登録番号) 72 (登録機関) 公益財団法人岩手労働基準協会                         |                          |
| 分析者               | (氏名) (所属) (TEL)<br>(登録機関)                                                                                                      |                          |
| 業務名               | 岩手南部森林管理署遠野支署材木町 1 5 号宿舍解体鑑定評価業務                                                                                               |                          |
| 履行場所              | 岩手南部森林管理署遠野支署材木町 1 5 号宿舍                                                                                                       |                          |
| 対象物件概要            | 調査施設名称                                                                                                                         | 岩手南部森林管理署遠野支署材木町 1 5 号宿舍 |
|                   | 構造                                                                                                                             | 木造                       |
|                   | 規模                                                                                                                             | 平屋建て                     |
|                   | 竣工年                                                                                                                            | 不明                       |
|                   | 改修年                                                                                                                            | 不明                       |
|                   | 延床面積 (㎡)                                                                                                                       | 64.13                    |
|                   | 用途                                                                                                                             | 戸建て住宅                    |
|                   | 文書記録                                                                                                                           | なし                       |
| 調査対象材料<br>(複数選択可) | ■吹付け材 ■保温材 ■断熱材 ■耐火被覆材 ■成形板等 ■仕上塗材 □その他 ( )                                                                                    |                          |
| 調査方法<br>(複数選択可)   | □書面調査 ■目視調査 □分析調査                                                                                                              |                          |
| 調査結果              | 吹付材 (レベル 1)：該当する建材は確認されなかった。<br>保温材等 (レベル 2)：該当する建材は確認されなかった。<br>成形板等 (レベル 3)：該当する建材は確認されなかった。<br>仕上塗材 (仕上塗材)：該当する建材は確認されなかった。 |                          |

(一社)JATI 協会資料 (一部改変)

## 調査結果の概要

## 【石綿不含（石綿含有無し）と判断した建材】

|      |                                                                                                                    |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 建物名称 | 岩手南部森林管理署遠野支署材木町15号宿舎                                                                                              |        |
| 部位   | 壁                                                                                                                  | 施工状況写真 |
| 建材名  | 眼鏡石                                                                                                                |        |
| 施工場所 | 和室6帖、浴室                                                                                                            |        |
| 判断根拠 | <p>現地目視調査により、コンクリートと判断。国土交通省・経済産業省 石綿（アスベスト）含有建材データベース（平成27年2月版）より、石綿含有無しと判断した。</p> <p>添付資料「アスベスト非含有建材について」参照。</p> |        |

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
|------------------------------------------------------------------------------------|



|      |                                                                                                                                        |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 建物名称 | 岩手南部森林管理署遠野支署材木町15号宿舍                                                                                                                  |        |
| 部位   | 壁                                                                                                                                      | 施工状況写真 |
| 建材名  | プラスター塗                                                                                                                                 |        |
| 施工場所 | 台所                                                                                                                                     |        |
| 判断根拠 | <p>現地目視調査により、プラスター塗と判断。過去に実施した調査結果より石綿含有無しと判断した。<br/>添付資料「過去に実施した分析結果報告書」参照。<br/>分析結果報告書：AS-051420<br/>試料番号：10<br/>分析機関：株式会社大東環境科学</p> |        |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|



石綿含有率 0.1%超の建材を有する建築物の解体・改修工事に關し、法律上の手続きや工事実施時の保護・安全上などの義務が生じる。工事実施時には安全衛生管理体制の確保、解体・改修の作業方法や順序の徹底、作業員への石綿粉じんばく露防止方法の教育及び実施、また周辺環境への対策、解体・改修期間の石綿濃度測定、解体・改修廃棄物の処理方法などの対応が求められる。石綿含有建材を含む建築物の解体・改修等に関しては、遵守する最新の法令等に従い、各方面との協議の上、法に則った適切な措置をとる必要がある。

備考：各レベル区分に該当する石綿含有建材は下記の通りです。

|       |                  |       |                     |
|-------|------------------|-------|---------------------|
| レベル 1 | ①吹付け石綿           | レベル 2 | ⑤石綿含有保温材（吹付け材を除く）   |
|       | ②石綿含有吹付けロックウール   |       | ⑥石綿含有断熱材（吹付け材を除く）   |
|       | ③石綿含有吹付けバーミキュライト |       | ⑦石綿含有耐火被覆材（吹付け材を除く） |
|       | ④石綿含有吹付けパーライト    | レベル 3 | ⑧その他の石綿含有建材（成形板等）   |
|       |                  | 仕上塗材  | ⑨石綿含有仕上塗材           |
|       |                  |       | ⑩石綿含有下地調整塗材         |

（一社）JATI 協会資料（一部改変）

# 分析結果報告書

AS-051420

令和6年1月9日

株式会社 大東環境科学

本

社

〒 020-0836 盛岡市津志田西一丁目 2-23

総合技術センター

〒 028-3621 紫波郡矢巾町大字広宮沢 1-265

TEL 019-698-2671 FAX 019-697-1660

分析責任者 桐田 貴史



貴依頼による石綿分析結果は、別紙分析結果一覧表に記載の通りであることを報告致します。

業務の名称 : 岩手南部森林管理署遠野支署材木町宿舍アスベスト含有調査  
試料採取場所 : 別紙分析結果一覧表「採取場所」欄に記載  
試料の形状・材質 : 耐火被覆材 2試料、成形板等 22試料、塗材 11試料、  
塗材+モルタル+成形板等 1試料  
分析対象種類 : クリソタイル、クロシタイル、アモサイト、アソファイライト、トモライト、アチライト  
試料採取日 : 令和5年12月13日  
試料採取者 : 当社 川村 龍生、櫻井 健揮  
試料受付日 : 令和5年12月13日  
分析調査実施者 : 桐田 貴史  
講習実施機関 : 公益社団法人 日本作業環境測定協会  
石綿分析技術評価事業 Aランク (評価区分5)  
分析方法 : JIS A 1481-1:2016 「建材製品中のアスベスト含有率測定方法  
-第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法」

## 【添付資料】

試料採取前、試料採取状況及び採取試料写真

## 分析結果一覧表

件名等 : 岩手南部森林管理署遠野支署材木町宿舍アスベスト含有調査

- ・表中「\*\*\*」は結果等の記載がないことを、「-」は検出されなかったことを示しています。
- ・定性分析のみご依頼いただいた場合、また、定性分析判定において石綿「無」の場合、定量分析は実施しておりません。

|    |        |          |    |   |     |       |      |     |     |     |
|----|--------|----------|----|---|-----|-------|------|-----|-----|-----|
| 10 | 第15号宿舍 | 壁 プラスター塗 | 塗材 | 無 | 1   | 乳白色   | 5 %  | -   | *** | *** |
|    |        |          |    |   | 2   | ベージュ色 | 90 % | -   | *** |     |
|    |        |          |    |   | 3   | 茶色    | 5 %  | -   | *** |     |
|    |        |          |    |   | *** | ***   | ***  | *** | *** |     |
|    |        |          |    |   | *** | ***   | ***  | *** | *** |     |

## 分析結果一覧表

等：岩手南部森林管理署遠野支署材木町宿舍アスベスト含有調査

※中「\*\*\*」は結果等の記載がないことを、「-」は検出されなかったことを示しています。

定性分析のみご依頼いただいた場合、また、定性分析判定において石綿「無」の場合、定量分析は実施しておりません。

| 採取場所   | 試料名               | 材種   | 判定<br>石綿の有無 | 定性分析 |         |       |                 |                 | 定量分析 |
|--------|-------------------|------|-------------|------|---------|-------|-----------------|-----------------|------|
|        |                   |      |             | 層    | 外観      | 層割合   | 検出された<br>石綿の種類1 | 検出された<br>石綿の種類2 | 含有率  |
| 第15号宿舍 | 壁 じゅらく壁           | 塗材   | 無           | 1    | 黒色      | 95 %  | -               | ***             | ***  |
|        |                   |      |             | 2    | 黒色      | 5 %   | -               | ***             |      |
|        |                   |      |             | ***  | ***     | ***   | ***             | ***             |      |
|        |                   |      |             | ***  | ***     | ***   | ***             | ***             |      |
| 第15号宿舍 | 天井 石膏ボード          | 成形板等 | 無           | 1    | ライトグレー色 | 5 %   | -               | ***             | ***  |
|        |                   |      |             | 2    | ベージュ色   | 5 %   | -               | ***             |      |
|        |                   |      |             | 3    | 白色      | 85 %  | -               | ***             |      |
|        |                   |      |             | 4    | ベージュ色   | 5 %   | -               | ***             |      |
|        |                   |      |             | ***  | ***     | ***   | ***             | ***             |      |
| 第15号宿舍 | 外壁上部 プラスター塗       | 塗材   | 無           | 1    | 白色      | 50 %  | -               | ***             | ***  |
|        |                   |      |             | 2    | 灰色      | 50 %  | -               | ***             |      |
|        |                   |      |             | ***  | ***     | ***   | ***             | ***             |      |
|        |                   |      |             | ***  | ***     | ***   | ***             | ***             |      |
|        |                   |      |             | ***  | ***     | ***   | ***             | ***             |      |
| 第15号宿舍 | 屋根下地 アスファルトルーフィング | 成形板等 | 無           | 1    | 黒色      | 100 % | -               | ***             | ***  |
|        |                   |      |             | ***  | ***     | ***   | ***             | ***             |      |
|        |                   |      |             | ***  | ***     | ***   | ***             | ***             |      |
|        |                   |      |             | ***  | ***     | ***   | ***             | ***             |      |
|        |                   |      |             | ***  | ***     | ***   | ***             | ***             |      |