

# 工種別数量内訳書

工事名：二枚橋沢林道（林業専用道）新設工事

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
林道土工				式	1	
	掘削工			式	1	
		掘削（砂・砂質土、粘性土、礫質土）	地山の掘削 0.45BH 林道工事における5000m3未満障害なし	m3	174	
		掘削積込（砂・砂質土、粘性土、礫質土）	地山の掘削積込 0.45BH 林道工事における5000m3未満障害なし	m3	231	
		片切掘削（人力併用機械掘削）（土砂）	林道工事 0.45BH 砂・砂質土、粘性土、礫質土	m3	3,356	
		掘削積込、積込（砂・砂質土、粘性土、礫質土）	ルーズな状態の積込 0.45BH 林道工事における5000m3未満 障害なし	m3	2,354	
	盛土工			式	1	
		流用盛土	路体（築堤）4.0m以上 障害なし 5000m3未満	m3	3233	
	路面工			式	1	
		鉄鋼スラグ路盤工	路盤厚 t=15cm 輸送距離41～50kmまで	m3	440.1	
	作業土工			式	1	
		床掘 林道工事における施工土量5000m3未満	クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3）砂・砂質土、粘性土、礫質土 土留工・自立式 障害無し	m3	206	
		埋戻し	小規模 土砂	m3	18	
		箱堀	クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3）砂・砂質土、粘性土、礫質土 土留工・自立式 障害無し	m3	440	
		現場内碎石運搬	BH0.45m3 D=0.40km	m3	540.8	
		土砂運搬	砂・砂質、粘性土、礫質土 D=0.10km	m3	2,507	
	法面整形工			式	1	
		切土法面整形（粗面仕上げ）	砂・砂質土、粘性土 BH0.45m3	m2	1,684	
		盛土法面整形（削り取り整形）	砂・砂質土 BH0.45m3	m2	1,911	
法面工				式	1	
	かご工			式	1	
		省力かご工	L=67.0m	式	1	吸出防止材、遮水シート含む

# 工種別数量内訳書

工事名：二枚橋沢林道（林業専用道）新設工事

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	大型円筒金網かご工			式	1	
		大型円筒金網かご工	L=41.0m	式	1	
		裏込材	RC-40	m <sup>3</sup>	3.5	
		吸出防止材設置工	t=10mm	m <sup>2</sup>	53.8	
		遮水シート張工	t=1.0+10.0mm	m <sup>2</sup>	29.7	
	法面保護工			式	1	
		法尻保護	木柵工（E）	m	46	
		丸太粹水叩設置	L=2.0m W=1.0m H=0.5m	基	4	
排水構造物工				式	1	
	簡易排水工			式	1	
		木製路面排水工	Aタイプ 42m	式	1	
		植生マット水路工	縦張 W2.0m×L1.0m	m	18	
	管渠工			式	1	
		耐圧ポリエチレンリブ管	L=15m φ1350 R30	式	1	
		基礎碎石	t=30cm RC-40	m <sup>3</sup>	14	
		コルゲートパイプ	φ800 t=1.6mm	m	15.3	
		基礎碎石	t=30cm RC-40	m <sup>3</sup>	4.8	
		暗渠排水管	シングル φ100	m	48	波状管
		暗渠排水管	シングル φ150	m	11	波状管
		フィルター材	RC-40	m <sup>3</sup>	8.6	
		吸出防止材設置工	t=10mm	m <sup>2</sup>	100.3	
		遮水シート張工	t=0.5mm	m <sup>2</sup>	26.6	

# 工種別数量内訳書

工事名：二枚橋沢林道（林業専用道）新設工事

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
除根				式	1	
		機械除根	密林 0.45m3BH	m	760	
仮設工				式	1	
	支障木処理工			式	1	
		支障木処理工	樹種 スギ、アカマツ、カラマツ、広葉樹	式	1	
	工事中看板工			式	1	
		木製工事中看板	塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1	
直接工事費				式	1	
共通仮設費計				式	1	
	共通仮設費(率計上)			式	1	
	現場環境改善費(率計上)			式	1	
純工事費				式	1	
	現場管理費			式	1	
工事原価				式	1	
		一般管理費等		式	1	
	一般管理費等計			式	1	
工事価格				式	1	
	消費税相当額			式	1	
請負金額				式	1	