

土倉林道改良工事

東北森林管理局 岩手南部森林管理署遠野支署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道維持・補修・修繕	式	1			費目行
現場塗装工	式	1			工種行
橋梁塗装工	式	1			種別行
素地調整 1種ケレン 循環式ブラスト工法 施工規模 500m2以上1000m2未満	m2	527	900		1号明細書 5頁
塗替塗装工 Rc-I	m2	527	900		2号明細書 6頁
研削材（グリッド）及びケレンかす回収・積込工	m2	527	900		3号明細書 7頁
エッジ部曲面加工 2R以上	m	488			4号明細書 8頁
構造物撤去工	式	1			工種行
運搬処理工	式	1			種別行
PCB含有廃ブラスト処分費 塗膜くず、鉛含有、低濃度PCB廃棄物、オープンドラム	式	1			5号明細書 9頁
PCB含有廃ブラスト運搬費 塗膜くず、鉛含有、低濃度PCB廃棄物、オープンドラム	式	1			6号明細書 10頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
仮設備工	式	1			種別行

本工事費内訳書

土倉林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉛対応環境対策資機材	式	1			7号明細書 11頁
足場・支保工	式	1			種別行
吊足場工 タイプA3 足場材搬入・搬出必要 50m2以上 設置期間 3.0ヶ月	m2	287			8号明細書 12頁
吊足場養生工 床面シート張防護設置 設置期間 3.0ヶ月	m2	287			9号明細書 13頁
朝顔工 タイプB 設置期間 3.0ヶ月	m2	287			10号明細書 14頁
朝顔工養生工 タイプB 板張防護工 設置期間 3.0ヶ月	m2	287			11号明細書 15頁
朝顔工養生工 タイプB シート張防護工 設置期間 3.0ヶ月	m2	287			12号明細書 16頁
ブラスト養生工 ブラスト用養生シート工 (1種ケレン用) 設置・撤去	m2	287			13号明細書 17頁
足場用吊りチェーン盛替工 タイプA3 日当り施工量 100m2/日	m2	287			14号明細書 18頁
支障木処理工	式	1			種別行
支障木処理 (伐倒、玉切り及び木寄せ) 針葉樹 (0.5m3/本未満) 枝条含む 運搬距離 D=400m	m3	3 860			15号明細書 19頁
工事用看板工	式	1			種別行
木製工事用看板 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			16号明細書 20頁
直接工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 4頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

塗替塗装工
Rc-I

明細書

(2号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
塗替塗装【材工共】昼間施工 下塗り塗装（月4週8休以上補正有） 有機ジンクリッチペイントスプレー 600g×1層 制約なし	m2	1			2号代価表 22頁	
塗替塗装【材工共】昼間施工 下塗り塗装（月4週8休以上補正有） 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料スプレー 240g×2層 制約なし	m2	1			3号代価表 23頁	
塗替塗装【材工共】昼間施工 中塗り塗装（月4週8休以上補正有） 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー 淡彩 170g×1層 制約なし	m2	1			4号代価表 24頁	
塗替塗装【材工共】昼間施工 上塗り塗装（月4週8休以上補正有） 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー 淡彩 140g×1層 制約なし	m2	1			5号代価表 25頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(7号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉛対応集塵装置賃料 ダミックFXN-VIII B 160m3/min	台/月	1				
鉛対応負圧集塵装置用カートリッジ、パッキン	本	16				
エアシャワー賃料 KAS-P04型	台/月	1				
エアシャワー用1次フィルター	枚	2				
エアシャワー用HEPAフィルター	枚	1				
クリーンルーム 簡易セキュリティールーム	箇所	1				
真空掃除機賃料 1台	月	1				
真空掃除機用1次フィルター	枚	2				
真空掃除機用2次フィルター	枚	1				
真空掃除機HEPAフィルター	個	1				
計						
1式当り						

代価表

素地調整
1種ケレン 循環式ブラスト工法 施工規模 500m2以上1000m2未満 (1号代価表)

1,000 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
橋りょう世話役	人	14	700			
橋りょう塗装工	人	117	600			
循環式ブラストマシン賃料 2ノズルタイプ	台/日	14	700			
ブラストノズル・ブラストホース賃料	台/日	14	700			
循環式ブラストマシン整備料 低濃度PCB・鉛特別整備	台/日	14	700			
空気圧縮機(排対2次) 8h 可搬式・スクュエンジン・19.4m3/min超低騒音型	日	14	700		2号単価表 39頁	
発動発電機(排対2次) 8h ディーゼルエンジン・超低騒音型・100/125kVA	日	14	700		3号単価表 40頁	
トラック 普通型・積載質量4~4.5t積	日	29	400			
研削材損料 スチールグリッド	kg	1,000				
諸雑費 消耗部品・油脂類等	%	5			諸雑費	
小計行	式	1			小計行	
加算率・補正係数 施工規模(500m2以上1000m2未満) 補正率1.15	%	15			補正係数	
計						
1 m2 当り						

研削材（グリッド）及びケレンかす（場内集積・選別・積込）

代価表

（ 6号代価表 ）

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう塗装工	人	58	800			
トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	供用日	14	700			
諸雑費 軽油・大型土のう袋等	%	40			諸雑費	
小計行	式	1			小計行	
諸雑費 施工規模（500m2以上1000m2未満）補正率1.15	%	15			補正係数	
計						
1 m2 当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(16号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立 :組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

代価表

(17号代価表)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
エコクリーンクールスーツ（上） エアライン式防護服 1着/3日/人	着	40				
エコクリーンクールスーツ（下） エアライン式防護服 1着/3日/人	着	40				
送気ユニット 接続器共	組	10				
定置ろ過筒（4人用） ろ過フィルター含む	台	3				
エアラインホース φ9 L=20m 10人分	本	10				
エアラインホース φ19 L=25m 定置ろ過筒3組分	本	3				
防じんマスク タイプRL2-2相当 10人分	個	10				
防じんマスク用フィルター（交換用含む） 4日2個組使用/人	個	60				
防護手袋 1日2組使用/人	組	200				
防護長靴 10人分	足	10				
計						
1式当り						

