

# 工 種 別 数 量 内 訳 書

工 事 名 令和7年度 平沢林道災害復旧工事

津軽森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧		式	1.0		
土工		式	1.0		
掘削工		式	1.0		
掘削（砂・砂質土）	土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	6.0		
床掘（砂・砂質土）	土砂 小規模	m3	83.0		
盛土工		式	1.0		
盛土（流用土）		m3	1.0		
盛土（発生土）（残土処理）		m3	32.0		
埋戻	小規模 土砂	m3	58.0		
路盤工		式	1.0		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固め RC-40	m3	11.0		
箱掘	クロー型山積0.45m3（平積0.35m3）	m3	11.0		
法面整形工		式	1.0		
法面整形（切土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	3.0		
法面整形（盛土部）		m2	1.0		
擁壁工		式	1.0		
重力式コンクリート擁壁工		式	1.0		
基礎材	0.15m 割栗石（50~150mm）敷並べ 再生クワッシャー40~0	m3	2.7		
コンクリート		m3	37.8		
端部止コンクリート	無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下	m3	1.8		
端部止型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	5.2		
擦付けコンクリート	無筋・鉄筋構造物、小型構造物人力打設	m3	0.2		
擦付け型枠	一般型枠 小型構造物	m2	1.0		
構造物撤去工		式	1.0		
構造物取壊し工		式	1.0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 月単位の4週8休（現場閉所）	m3	0.8		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
運搬処理工		式	1.0		
殻運搬処理	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好	m3	0.8		
産廃処分費		t	1.8		
排水構造物工		式	1.0		
横断溝工		式	1.0		
プレキャストU型横断溝	400A型 400*400*2000mm 505kg 3種 落蓋式	m	5.0		
横断溝蓋	T-20 995*490*100	枚	3.0		
コンクリート土のう積	積高 H=1.5m以下	m2	1.2		
流末処理工		式	1.0		
ふとんかご	設置 スロープ式 高さ60cm*幅120cm	m	4.0		
水平排水工		式	1.0		
木製路面排水	Aタイプ 200型	m	2.0		
木製路面排水 再設置		m	4.0		
舗装工		式	1.0		
コンクリート舗装工(路面工)		式	1.0		
コンクリート路面 t=15cm	18-8-40N	m3	0.9		
下層路盤 t=20cm	RC-40	m3	1.2		
直接工事費		式	1.0		
共通仮設費計		式	1.0		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1.0		
安全費		式	1.0		
共通仮設費(率計上)		式	1.0		
現場環境改善費(率計上)		式	1.0		
純工事費		式	1.0		
現場管理費		式	1.0		
工事原価		式	1.0		
一般管理費等		式	1.0		
一般管理費等計		式	1.0		
工事価格		式	1.0		
消費税相当額		式	1.0		
請負金額		式	1.0		