

# 工種別数量内訳書

業 務 名 関ヶ平地区地すべり調査業務

津軽森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
一般調査		式	1		
直接調査費(電子成果品作成費・業務成果品費除く)		式	1		
直接人件費等		式	1		
一般調査 地表移動量調査・観測及び資料整理	地すべり関係 標識 1回当り 杭18~22本	測線	2		
パイプ式歪計(30ch以下)地下水位計半自動観測装置撤去・設置	歪計(30ch)×1+地下水位測定 計器のみ撤去・設置	基	10		
パイプ式歪計・地下水位計 観測(連続観測)		回	80		
パイプ式歪計 資料整理(連続観測)		ヵ月	80		
地中伸縮計半自動観測装置撤去・設置		基	8		
地中伸縮計 観測(連続観測)	全地中伸縮計観測基数 8基 補正係数: 1.0	回	64		
地中伸縮計 資料整理		ヵ月	64		
地下水位半自動観測装置撤去・設置	地下水位計 計器のみ撤去・設置	基	5		
地下水位計 観測(連続観測)		回	40		
地下水位計 資料整理(連続観測、1ヵ月/回)	補正係数: 1	回	120		
基準日額		式	1		
機械経費		式	1		
データ収録装置損料(パイプ式歪計30ch以下)		日	2140		
データ収録装置損料(地中伸縮計)		日	1712		
データ収録装置損料(地下水位計)		日	1070		
データ収録装置損料(水圧式水位センサー)		日	2140		
間接調査費		式	1		
旅費交通費		式	1		
施工管理費		式	1		
純調査費(業務管理費除く)		式	1		
間接費		式	1		
諸経費		式	1		
諸経費対象外		式	1		
一般調査業務費		式	1		
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)		式	1		
直接人件費等		式	1		
地すべり調査 計画準備	総面積0.6km2以内 調査3種目	業務	1		
地すべり調査 解析・地盤特性検討	総面積0.6km2以下 検討2箇所	業務	1		
地すべり調査 解析・機構解析	総面積0.6km2以下 解析2ﾌﾟﾛｯｸ	業務	1		
地すべり調査 解析・安定解析	総延長4km以内 解析3断面	業務	1		
地すべり調査 解析・安定解析	総延長4km以内 解析1断面	業務	3		
地すべり調査 報告書作成	調査結果資料3種目	業務	1		
打合せ等 地質調査(解析等調査業務)	打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ1回	業務	1		
直接経費		式	1		
打合せ旅費交通費: 公共交通機関		式	1		
電子成果品作成費		式	1		
直接原価(その他原価除く)		式	1		
その他原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
業務価格		式	1		
業務価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
業務委託料		式	1		