

工 種 別 数 量 内 訳 書

工 事 名 : 滝ノ沢治山工事

津軽森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
山腹工（1工区）		h a	0.03		
治山土工		式	1		
作業土工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準)	m3	75.9		
人力のり切工	砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩（Ⅰ）A	m3	12.9		
埋戻し	小規模 土砂	m3	13		
山腹基礎工		式	1		
木製ブロック積土留工		式	1		
木製ブロック積工		m2	22.5		
木製ブロック	資材のみ	式	1		
丸太積水路工		m	3		
植生土のう水路工	暗きょ併設 φ100×2本	m	18		
水路工受け（面並べ）	植生土のう	袋	6		
山腹暗渠据付 A≤0.5m2	運搬50m以下 φ100	m	24		
山腹緑化工		式	1		
緑化マット工		式	1		
斜面整地	礫質土	m2	361.9		
丸太筋工	3本筋工 萱株植付を行わない	m	18		
アンカー打込型伏工	EPM相当 250m2以上500m2以下 種子補足型	m2	291.7		
植生マット伏工	種子補足型	m2	61.3		
山腹工（2工区）		h a	0.03		
治山土工		式	1		
作業土工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準)	m3	37.9		
埋戻し	小規模 土砂	m3	20.6		
山腹基礎工		式	1		
木製枠土留工		式	1		
高耐久性木製枠土留工（ユニット式）	中詰：土砂 歩掛のみ	m	54		
高耐久性木製枠	資材のみ	式	1		
吸出防止材〔ヤ繊維系〕	t=10mm （68）	m2	28.9		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
山腹暗渠据付 A≦0.5m2	運搬50mを超え200m以下 φ100×2列	m	17		
山腹暗渠据付 A≦0.5m2	運搬50mを超え200m以下 φ100	m	8		
丸太筋工	3本筋工 萱株植付を行わない	m	18		
小型不整地運搬車運搬 クロー式2.0t級	片道500m 砂利・栗石・玉石 機械積込	m3	1.5		
山腹緑化工		式	1		
緑化マット工		式	1		
斜面整地	砕質土	m2	333.1		
アンカー打込型伏工	EPM相当 250m2以下 種子補足型	m2	211.3		
植生マット伏工	種子補足型	m2	121.8		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事看板等		式	1		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行う	基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
技術管理費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		