

工種別数量内訳書

工 事 名 大越地区地すべり防止工事

2-1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
地すべり防止		式	1.0		
地下水排除工		式	1.0		
ボーリング工 (M2集水ボーリング)		式	1.0		
ボーリング	集水井内 土質土 φ90mm 50m/本以下	m	495.0		
保孔管	集水井内 VP 有り VP40	m	451.0		
保孔管	集水井内 VP 無し 既製保孔管 各種 φ40mm(大口)(JISK6741)	m	44.0		
保孔管	集水井内 VU 無し 既製保孔管 各種 呼径75D89*t2.7mm	m	22.0		
仮設工		式	1.0		
仮設工 (M2集水ボーリング)		式	1.0		
ボーリング 仮設機材	集水井内	回	1.0		
井戸蓋工 (撤去・再設置)		基	1.0		
地下水排除工		式	1.0		
ボーリング工 (N1排水ボーリング)		式	1.0		
中口径ボーリング掘削工 坑内	径167mm 岩塊・玉石 易	m	72.7		
配管用炭素鋼管挿入	坑内作業	m	72.7		
配管用炭素鋼管加工	SGP125A 切断	箇所	54.0		
配管用炭素鋼管加工	SGP125A ねじ加工	m	73.3		
配管用炭素鋼管	SGP125A	本	14.0		
保孔管	集水井内 VP 無し 既製保孔管 各種 φ40mm(大口)(JISK6741)	m	3.2		
硬質塩化ビニール管用・TS継手	ソケット, 40	個	16.0		
保孔管	集水井内 VP 無し 既製保孔管 各種 呼径100D114*t6.6mm	m	0.3		
硬質塩化ビニール管用・TS継手	ソケット, 100	個	1.0		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
静水槽嵩上げ		式	1.0		
静水槽コンクリート設置		基	1.0		
昇降用設備設置工（撤去・再設置）		式	1.0		
昇降用設備設置（静水槽足場）		本	11.0		
仮設工		式	1.0		
仮設工（N1排水ボーリング）		式	1.0		
ボーリング仮設機材	集水井内	回	1.0		
井戸蓋工（撤去・再設置）		基	1.0		
鉄くず処分費		k g	90.8		
産廃運搬	2t 40km以内	回	1.0		
工事標示板 取付け・撤去一切		箇所	1.0		
木製工事用看板工		基	1.0		
直接工事費		式	1.0		
共通仮設費計		式	1.0		
共通仮設費（積上げ分計）		式	1.0		
技術管理費		式	1.0		
共通仮設費（率計上）		式	1.0		
現場環境改善費（率計上）		式	1.0		
純工事費		式	1.0		
現場管理費		式	1.0		
工事原価		式	1.0		
一般管理費等		式	1.0		
一般管理費等計		式	1.0		
工事価格		式	1.0		
消費税相当額		式	1.0		
請負金額		式	1.0		