

工種別数量内訳書

工事名 大井沢川林道災害復旧工事

山形森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	328		
河床整理	バックホ(2014規制) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	130		
床掘り	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	173		
床掘り	土砂 小規模	m3	91		
箱堀	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	2		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	埴質土 BH山積0.45m3	m2	78		
法面整形(盛土部)	埴質土 BH山積0.45m3	m2	57		
路盤工		式	1		
碎石路面	敷均し幅2.5m以上 バックホ RC40	m3	15		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	380		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	140		
盛土(発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	29		
支障木処理工		式	1		
支障木処理	針葉樹 (0.5m3/本以上)	m3	2.5		
支障木処理	広葉樹 (0.5m3/本未満)	m3	5.5		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	61.7		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	3.4		
端部止コンクリート	無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	6.2		
型枠(端部止)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	11.9		
かご枠工		式	1		
鋼製かご枠	施工費	m2	65		
鋼製かご枠	材料費	式	1		
吸出し防止材設置		m2	126.5		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	4.8		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
構造物撤去工		式	1		
運搬処理工		式	1		
穀運搬処理	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好	m3	47.9		
産廃処分費		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 月単位の4週8休(現場閉所)	m3	47.9		
法面保護工		式	1		
植生シート工		式	1		
植生シート	肥料袋無 施工規模250m2未満加算率35%	m2	56.9		
舗装工		式	1		
コンクリート舗装工(路面工)		式	1		
コンクリート路面		m3	0.9		
コンクリート舗装工		式	1		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40	m3	1.2		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
プレキャストU型横断溝	縦断勾配付(12%) 300 1本当たり2m	m	4		
プレキャストU型横断溝	縦断勾配付(12%) 300 1本当たり1m	m	1		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング300	枚	5		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
工事用道路工		式	1		
工事用道路補修		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう 設置・撤去	袋	91		
水替工		式	1		
ポンプ排水(小口径)	水替ポンプ 据付・撤去 ポンプ口径100mm	個所	1		
ポンプ排水(小口径)	ポンプ運転(作業時排水)(ポンプ径100mm*1台)	日	6.5		
工事用看板工		式	1		
木製工事用看板工		基	1		

