

本工事費内訳書

伏辺山林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道開設・改良（伏辺山改良1号箇所）	式	1			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号明細書 9頁	
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形(切土部) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	4			2号明細書 10頁	
路面工	式	1			種別行	
碎石路面 敷均し幅2.5m以上 バックホ RC-40 1号箇所	m3	5400			3号明細書 11頁	
作業土工	式	1			種別行	
箱堀 <small>クワ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無</small>	m3	8			4号明細書 12頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	2			5号明細書 13頁	
床掘り <small>クワ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無</small>	m3	73			6号明細書 14頁	
床掘り <small>クワ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無</small>	m3	35			7号明細書 15頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	107			8号明細書 16頁	

本工事費内訳書

伏辺山林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土工	式	1			種別行	
盛土(流用土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			9号明細書 17頁	
舗装工	式	1			工種行	
コンクリート路面工	式	1			種別行	
コンクリート路面 15cm 18-8-40	m3	1 200			10号明細書 18頁	
下層路盤工 再生グラッサン RC-40、 t=200mm 1層	m3	1 600			11号明細書 19頁	
擁壁工	式	1			工種行	
簡易鋼製擁壁工	式	1			種別行	
鋼製L型擁壁 壁高1.5m以下	m2	1 500			12号明細書 20頁	
鋼製L型擁壁 壁高1.5~2.0m	m2	2			13号明細書 21頁	
鋼製L型擁壁 壁高2.0~3.0m	m2	33			14号明細書 22頁	
天端調整壁面材組立・設置	m	14			15号明細書 23頁	
排水材敷設	m	15 800			16号明細書 24頁	
簡易鋼製擁壁工 材料費	式	1			17号明細書 25頁	

本工事費内訳書

伏辺山林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工	式	1			工種行	
横断工	式	1			種別行	
プレキャストU型横断溝 縦断勾配付 (8%) 300 1本当たり2m	m	4			18号明細書 26頁	
プレキャストU型横断溝 縦断勾配付 (8%) 300 1本当たり1m	m	1			19号明細書 27頁	
横断溝蓋 U型側溝 グレーチング300	枚	5			20号明細書 28頁	
林道開設・改良 (伏辺山改良 2号箇所)	式	1			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	93			21号明細書 29頁	
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形(切土部) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	40			22号明細書 30頁	
法面整形(盛土部) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	509			23号明細書 31頁	
盛土工	式	1			種別行	
盛土(流用土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1,593			24号明細書 32頁	

本工事費内訳書

伏辺山林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路面工	式	1			種別行	
砕石路面 敷均し幅2.5m以上 バックホ RC-40 2号箇所	m3	31,800			25号明細書 33頁	
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 運搬距離0.3km	m3	120			26号明細書 34頁	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り <small>クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障</small>	m3	1,831			27号明細書 35頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	94			28号明細書 36頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	111			29号明細書 37頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	21			30号明細書 38頁	
擁壁工	式	1			工種行	
現場打擁壁工	式	1			種別行	
コンクリート擁壁 <small>無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m</small>	m3	20,700			31号明細書 39頁	
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	20,700			32号明細書 40頁	
端部止コンクリート <small>無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m</small>	m3	4,600			33号明細書 41頁	

本工事費内訳書

伏辺山林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm)敷並べ 再生クッション40~0	m3	2			34号明細書 42頁	
残存型枠(木製ハル式) 間伐杉丸太(ローリング加工)90*180cm厚5.5cm	m2	17	600		35号明細書 43頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	40	200		36号明細書 44頁	
足場工(キャットウォーク)	m	12			37号明細書 45頁	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	3	200		38号明細書 46頁	
かご工	式	1			種別行	
省力化かご120型 組立・石詰め工	m	61			39号明細書 47頁	吸出し防止材設置含む
省力化かご120型資材	式	1			40号明細書 48頁	
省力化かご100型 組立・石詰め工	m	36			41号明細書 49頁	吸出し防止材設置含む
省力化かご100型資材	式	1			42号明細書 50頁	
大型円筒金網 製作・据付工	組	21			43号明細書 51頁	
大型円筒金網資材	式	1			44号明細書 52頁	
裏込砕石 再生クッション40~0	m3	6	900		45号明細書 53頁	
吸出し防止材設置	m2	28	600		46号明細書 54頁	

本工事費内訳書

伏辺山林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
法面工	式	1			工種行	
植生工	式	1			種別行	
植生マット 亀甲金網・植生袋付	m2	108	100		47号明細書 55頁	
種子散布 250m2以上500m2未満25% 月単位の4週8休	m2	499	100		48号明細書 56頁	
排水構造物工	式	1			工種行	
管渠工	式	1			種別行	
コルゲートパイプ 据付 φ1200 t=2.7mm	m	28	600		49号明細書 57頁	
基礎材 基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	14	500		50号明細書 58頁	
植生マット水路工	m	12			51号明細書 59頁	
暗渠排水管 据付 波状管 50~150mm 要	m	2			52号明細書 60頁	
構造物撤去工	式	1			工種行	
排水構造物撤去工	式	1			種別行	
コルゲートパイプ撤去 撤去 φ1,000	m	30	600		53号明細書 61頁	
かご撤去工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

伏辺山林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご撤去 撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	52			54号明細書 62頁	
運搬処理工	式	1			種別行	
現場発生品運搬 鉄くず 4t 50kmまで	回	1			55号明細書 63頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
工事用看板	式	1			種別行	
木製工事用看板工	基	1			56号明細書 64頁	
工事用道路工	式	1			種別行	
工事用道路補修	式	1			57号明細書 65頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				

本工事費内訳書

伏辺山林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

明細書

17号明細書

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	1				
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	1				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	6				
LXウォール H3000×1800×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	6				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	14				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	14				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
雪害対策用コイルキャップ φ9φ5、めっき (雪害対策用斜タ材、コイル、連結棒含む)	m	14				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	16,600				
計						
1式当り						

明細書

40号明細書

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハイマツ多段積型120型 最上段用本体 H500×W1200	m	10				
ハイマツ多段積型120型 中下段用本体 (1:0.5勾配) H500×W1200	m	51				
ハイマツ多段積型120型 側面網 H500×W1200	枚	32				
吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	m ²	70.600				
計						
1式当り						

明細書

42号明細書

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハイパーマット多段積型100型 最上段用本体 H500×W1000	m	12				
ハイパーマット多段積型100型 中下段用本体 (1:1.0勾配) H500×W1000	m	24				
ハイパーマット多段積型100型 側面網 H500×W1000	枚	30				
吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	m ²	34.900				
計						
1式当り						

明細書

43号明細書

10組当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.455				[1]
特殊作業員	人	0.455				[1]
普通作業員	人	0.455				[1]
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.455			3号単価表 118頁	
諸雑費 [1]	%	41			諸雑費	
計						
1組当り						

明細書

44号明細書

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型円筒金網 CWR-009 網目 100×100mm	組	21				
上蓋 CWR-046 網目 100×100mm	組	21				
チェーン CWR-C6.3	m	50	200			
ターンバックル CWR-016	本	7				
資材輸送費一式 大型円筒金網	式	1				
詰石 15~20cm 2号箇所	m ³	12	700			
計						
1式当り						

明細書

47号明細書

100 m2当り

植生マット
亀甲金網・植生袋付

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
浸食防止マット キッコウソイルテクターL 1×3m	m2	120				
アンカー釘 φ9mm L=200mm	本	521				
土木一般世話役	人	0	500			
法面工	人	3	100			
普通作業員	人	1	900			
計						
1 m2 当り						

明細書

57号明細書

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ(2014規制) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	280			4号単価表 119頁	
バックホ(排対3次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	100			5号単価表 120頁	
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	50			6号単価表 121頁	
再生クラッシャーラン RC80 現道補修	m3	300				
計						
1式当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37		バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.58		[賃料]タンパ 60～80kg		
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.42		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82		運転手(特殊)		
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

12号代価表

100 m2当り

機械舗設
15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート（普通） 18-8-40	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2 100				[1]
普通作業員	人	3 500				[1]
バックホウ(賃料)	日	1 250			14号単価表 129頁	
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

代価表

16号代価表

100 m2当り

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシャーRC-40

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.240				[1]
再生クラッシャーラン RC40 1号箇所	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・ブレード幅3.1m	日	0.090			15号単価表 130頁	[1]
ロードローラ(排対1次) マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			16号単価表 131頁	[1]
タイヤローラ(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			17号単価表 132頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(32号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(33号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	7.79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.41		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(34号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

35号代価表

10 m3当り

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				[1]
特殊作業員	人	0.450				[1]
普通作業員	人	0.920				[1]
生コンクリート（普通） 18-8-40	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			21号単価表 136頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	パイクレック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

37号代価表

10 m3当り

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				[1]
特殊作業員	人	0.450				[1]
普通作業員	人	0.920				[1]
生コンクリート（普通） 18-8-40	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			21号単価表 136頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	パイプ・レール損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

38号代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				[1]
特殊作業員	人	1 200				[1]
普通作業員	人	3 100				[1]
割栗石 5~15cm 2号箇所	m3	17 100				
再生クラッシャーラン RC40 2号箇所	m3	3 420				
バック杓(賃料)	日	1			22号単価表 137頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

39号代価表

100 m2当り

残存型枠工(木製^ハ 枠式)
間伐杉丸太(ローリング^ク 加工)90*180cm厚5.5cm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4				[1]
型わく工	人	8	200			[1]
普通作業員	人	28	500			[1]
木製型枠パネル 間伐杉丸太(ローリング ^ク 加工)90×180cm 厚5.5cm	枚	61	730			
諸雑費 [1]	%	4			諸雑費	電気ドリル・ノコギリ、バ ^ク 補持上下経費等
計						
1 m2 当り						

裏込砕石
再生クラッシャーラン40~0

代価表

(43号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.22				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	4.20		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		69.23				
R1	普通作業員	33.72		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.78		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.61		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.71		土木一般世話役		
Z		26.55				
Z1	再生クラッシャーラン RC40 2号箇所	21.99		再生クラッシャーラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.54		軽油 パトロール給油		

代価表

(45号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(2.11		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		19.76				
R1	普通作業員	8.58		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.86		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.82		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.39		土木一般世話役		
Z		78.12				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) 径1200×T2.7 めっき	76.92		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.20		軽油 パトロール給油		

代価表

46号代価表

100 m2当り

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシャーラン40~0

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.550				[1]
特殊作業員	人	1.010				[1]
普通作業員	人	2.670				[1]
再生クラッシャーラン RC40 2号箇所	m3	36				
バックホ(賃料)	日	0.920			23号単価表 138頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(48号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(10.06		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		83.73				
R1	普通作業員	33.03		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.27		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.24		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.70		土木一般世話役		
Z		6.15				
Z1	軽油 パトロール給油	6.12		軽油 パトロール給油		

代価表

(49号代価表)

ふとんかご
撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.45				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	13.45		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		80.93				
R1	普通作業員	43.96		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.35		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	13.28		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	10.34		土木一般世話役		
Z		5.62				
Z1	軽油 パトロール給油	5.62		軽油 パトロール給油		

代価表

50号代価表

1基当り

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行わない

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0 020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0 150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0 130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

