（様式6）

令和7年度　　林分条件調査表

森林管理署	山形森林管理署
物件番号	1
物件名	森林環境保全整備事業（戸沢山地区）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量															最寄り市町村からの距離	備考
															伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場 作設等	砂利数量	薬剤散布（スミハ゛ッ）	鉄板規格＊枚数		
									本数	材積	㎥/本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ 片道運搬距離	数量	ｸﾞﾗﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ 片道運搬距離	数量	林地傾斜	延長	2種編柵	緑化						
						ha	%	cm		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥		㎥		㎥	m	㎥	m	㎥	緩・中・急	m	m	㎥	h	㎥	ℓ		km	
214と	水涵保	カラマツ	68	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	11.39	33	24	3,462	1,318	0.38	727	34	761	全木	1,318	ﾌﾟﾛｾｯｻ	761	1993	761	700	761	中								山形市役所 16.9	
214り	水涵保	カラマツ	69	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	5.56	33	24	1,683	643	0.38	349	16	365	全木	643	ﾌﾟﾛｾｯｻ	365	1168	365	700	365	緩								16.9	
214り1	水涵保	カラマツ	69	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.93	33	24	1,492	570	0.38	310	15	325	全木	570	ﾌﾟﾛｾｯｻ	325	867	325	700	325	中								16.9	
214る	水涵保	スギ	72	保護伐	皆伐	0.96	100	26	742	409	0.55	274	0	274	全木	409	ﾌﾟﾛｾｯｻ	274	123	274	200	274	中								16.1	機械地拵・植付 0.91ha 植栽本数 2,050本(2,200本/ha) スギコンテナ（特定）
215は	水涵保	カラマツ	67	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.97	33	20	905	344	0.38	188	0	188	全木	344	ﾌﾟﾛｾｯｻ	188	466	188	700	188	緩								16.9	
215は1	水涵保	カラマツ	67	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	3.43	33	20	1,036	397	0.38	209	10	219	全木	397	ﾌﾟﾛｾｯｻ	219	1081	219	700	219	中								16.9	
216わ	水涵保	スギ	46	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	4.63	25	20	1,441	339	0.24	151	10	161	全木	339	ﾌﾟﾛｾｯｻ	161	1191	161	800	161	急								16.4	
216わ2	水涵保	スギ	47	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	3.93	25	20	1,230	288	0.23	129	0	129	全木	288	ﾁｪｰﾝｿｰ	129	793	129	800	129	中								16.4	
216わ3	水涵保	アカマツ	47	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.45	33	18	726	177	0.24	85	0	85	全木	177	ﾁｪｰﾝｿｰ	85	584	85	800	85	中								16.4	
216わ4	水涵保	スギ	50	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.24	33	16	1,469	230	0.16	123	0	123	全木	230	ﾌﾟﾛｾｯｻ	123	482	123	800	123	緩								16.4	
216わ5	水涵保	アカマツ	50	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.05	33	18	531	128	0.24	69	0	69	全木	128	ﾁｪｰﾝｿｰ	69	363	69	300	69	急								15.6	
216わ6	水涵保	スギ	51	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.11	33	16	727	114	0.16	58	0	58	全木	114	ﾌﾟﾛｾｯｻ	58	712	58	800	58	急								16.4	
216わ7	水涵保	アカマツ	51	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.19	33	18	593	145	0.24	78	0	78	全木	145	ﾁｪｰﾝｿｰ	78	128	78	300	78	急								15.6	
216か1	水涵保	アカマツ	50	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.10	33	18	554	134	0.24	67	0	67	全木	134	ﾁｪｰﾝｿｰ	67	188	67	300	67	急								15.6	
216か2	水涵保	スギ	50	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.94	33	16	613	97	0.16	49	0	49	全木	97	ﾌﾟﾛｾｯｻ	49	116	49	300	49	急								16.4	
216よ	水涵保	アカマツ	52	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.80	33	18	400	98	0.25	50	0	50	全木	98	ﾁｪｰﾝｿｰ	50	271	50	300	50	急								15.6	
216よ1	水涵保	スギ	52	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.65	33	16	424	67	0.16	35	0	35	全木	67	ﾌﾟﾛｾｯｻ	35	848	35	300	35	急								16.4	
216た1	水涵保	スギ	71	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	1.85	25	28	364	251	0.69	146	0	146	全木	251	ﾌﾟﾛｾｯｻ	146	409	146	300	146	急								15.6	
216た2	水涵保	カラマツ	81	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	0.44	25	36	38	49	1.29	32	0	32	全木	49	ﾌﾟﾛｾｯｻ	32	243	32	300	32	緩								15.6	
216れ	水涵保	カラマツ	70	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.45	33	22	706	235	0.33	117	0	117	全木	235	ﾌﾟﾛｾｯｻ	117	148	117	300	117	中								15.6	
216つ	水涵保	スギ	42	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.49	33	24	1,788	663	0.37	369	0	369	全木	663	ﾌﾟﾛｾｯｻ	369	226	369	0	0	中								15.6	
216ら	水涵保	スギ	56	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.88	33	30	1,280	856	0.67	532	0	532	全木	856	ﾌﾟﾛｾｯｻ	532	751	532	800	532	緩								16.4	
216ら1	水涵保	アカマツ	56	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.74	33	22	182	75	0.41	42	0	42	全木	75	ﾁｪｰﾝｿｰ	42	121	42	800	42	緩								16.4	
216ら2	水涵保	アカマツ	56	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.25	33	22	65	26	0.40	4	0	4	全木	26	ﾁｪｰﾝｿｰ	4	741	4	800	4	緩								16.4	
216む	水涵保	カラマツ	64	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.98	33	28	694	224	0.32	100	13	113	全木	224	ﾌﾟﾛｾｯｻ	113	343	113	800	113	急								16.4	
216む4	水涵保	カラマツ	64	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.18	33	20	859	311	0.36	160	0	160	全木	311	ﾌﾟﾛｾｯｻ	160	614	160	800	160	急								16.4	
217ほ	水涵保	カラマツ	68	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.45	33	34	464	484	1.04	302	0	302	全木	484	ﾌﾟﾛｾｯｻ	302	631	302	800	302	緩								16.4	
217へ	水涵保	スギ	68	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.00	33	32	288	237	0.82	147	0	147	全木	237	ﾌﾟﾛｾｯｻ	147	623	147	800	147	緩								16.4	
合計						71.04			24,756	8,909	0.36	4,902	98	5,000		8,909		5,000		5,000		4,631		8,795	0	0	(バックホウ 0.45) 150	(C-80) 315	1,080	3m×50枚 200日		

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
4 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線（既設集材路含む）、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

◎ 機械地拵条件因子表

記入番号	林小班	面積 (ha)	刈払功程 疎-1 中-2 密-3	植生の混交歩合 易-1 中-2 難-3	枝条整理功程 疎-1 中-2 密-3	傾斜補正 緩-1 中-2 急-3	通勤 人員 輸送車 片道距離 (km)	通勤 徒歩往復所要時間 (分)	ha当たり残存本数 平均径 (cm)	ha当たり残存本数 本数 (本)
1	214る	0.91	2	2	2	2	16.9	5		

◎ 植付条件因子表

記入番号	林小班	面積 (ha)	植付難易区分 易-1 中-2 難-3	通勤 人員輸送車片道距離 (km)	通勤 徒歩往復所要時間 (分)	苗木人背往復所要時間 (分)	植付本数 ha当たり本数 (本)	植付本数 総本数 2,050	植付樹種
1	214る	0.91	2	16.9	5	5	2,200	2,050	スギコン（特定）