

工種別数量内訳書

工事名：令和7年度定本沢林道改良工事

東北森林管理局 山形森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格		単位	員数	単価	金額
定本沢林道改良工事	L=20m		式	1		
林道土工			式	1		
盛土工			式	1		
流用盛土			m3	74		
流用盛土（購入土）			m3	74		
路面工			式	1		
砂利路盤工			m3	6.9		
コンクリート路面工	t=15cm 人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網設置工		m3	0.6		
下層路盤工(車道) t=200mm 1層			m3	0.8		
作業土工			式	1		
床掘			m3	6		
法面整形工			式	1		
盛土法面整形(削り取り整形)			m2	27		
法面工			式	1		
かご工			式	1		
大型カゴ枠	材料費		式	1		
大型カゴ枠	施工歩掛		m2	9		
吸出し防止材設置			m2	35.5		
法面保護工			式	1		
丸太筋工	3本筋工 萱株植付を行わない		m	5.8		
排水構造物工			式	1		
横断工			式	1		
U型側溝 撤去・再設置	3種400B		m	2		
蓋版 撤去・再設置	3種400B		枚	2		
コルゲートフリューム設置	A形 600×600 t=1.6		m	7.2		
パッキング			m	7.2		
ストラット			本	8		
コルゲートフリューム曲げ加工費			箇所	1		

工種別数量内訳書

工事名：令和7年度定本沢林道改良工事

東北森林管理局 山形森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格		単位	員数	単価	金額
構造物撤去工			式	1		
排水構造物撤去工			式	1		
コルゲートフリューム撤去	A形 600×600 t=1.6		m	13.3		
現場発生品積込み・運搬・荷卸	金属スクラップ		t			
産廃処分費	金属スクラップ		t			
直接工事費			式	1		
共通仮設費計			式	1		
共通仮設費(積上げ分計)			式	1		
安全費			式	1		
共通仮設費(率計上)			式	1		
現場環境改善費(率計上)			式	1		
純工事費			式	1		
現場管理費			式	1		
工事原価			式	1		
一般管理費等			式	1		
一般管理費等計			式	1		
工事価格			式	1		
消費税相当額			式	1		
請負金額			式	1		