

工種別数量内訳書

工 事 名

令和7年度大丈倉沢林道ほか災害復旧工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
大丈倉沢林道	L=30m	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	6		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	28		
積込（ルース）	林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	18		
床掘り	クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3） 砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	67		
床掘り	クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3） 岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A 土留工・自立式 障害無し	m3	45		
箱掘	クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3） 砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	17		
盛土工		式	1		
盛土（敷均し・締固め）	路体（築堤） 4.0m以上 障害なし	m3	248		
購入土（大丈倉沢：運搬距離14.0km）		m3	132		
路盤工		式	1		
砂利舗装工（機械） 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	16.5		
法面整形工		式	1		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	117		
残土処理工		式	1		
残土処理	（運搬距離1.0km以下）	m3	45		
擁壁工		式	1		
かご枠工		式	1		
鋼製かご枠	材料費	式	1		
鋼製かご枠	施工歩掛	m2	125.5		
吸出し防止材設置		m2	302.1		
法面保護工		式	1		
植生マット工		式	1		
植生マット工	250m2未満 週休2日補正：4週8休以上	m2	116.9		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
プレキャストU型横断溝	鉄筋コンクリートU型側溝（落蓋式） 3種 300A	m	4		
横断溝蓋	グレーチング 3種 300用	枚	4		
管渠工		式	1		
暗渠排水管	Φ200	m	7.7		
流末工		式	1		
丸太杵水叩工		基	1		
舗装工		式	1		
コンクリート舗装工（路面工）		式	1		
コンクリート路面工	t=15cm 人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m3	0.9		
下層路盤工(車道) t=200mm 1層		m3	1.2		
仮設工		式	1		
現道補修工		式	1		
バックホウ運転	クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	32		
RC-40（大丈倉沢：運搬距離14.0km）	0-40mm	m3	22		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
鉛山林道1号	L=14m	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
積込（ルース）	林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	85		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
床掘り	土砂 小規模	m3	77		
箱掘	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	8		
盛土工		式	1		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	99		
購入土（鉛山1号：運搬距離14.0km）		m3	99		
路盤工		式	1		
砂利舗装工（機械）20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有RC-40	m3	8.4		
残土処理工		式	1		
残土処理	（運搬距離2.0km以下）	m3	85		
特殊盛土工		式	1		
鋼製L型擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工材料費		m	14		
簡易鋼製擁壁工組立	壁高2.0～3.0m	m2	42		
排水材敷設		m	21.4		
吸出し防止材		m2	33.9		
天端調整壁面材組立設置		m	14		
仮設工		式	1		
現道補修工		式	1		
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	16		
RC-40（鉛山1号：運搬距離14.0km）	0-40mm	m3	11		
鉛山林道2号	L=10m	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	8		
積込（ルース）	林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	12		
床掘り	軟岩1B	m3	59		
箱掘	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	12		
盛土工		式	1		
埋戻し	小規模 土砂	m3	43		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
路盤工		式	1		
砂利舗装工(機械) 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	12		
残土処理工		式	1		
残土処理	(運搬距離2.0km以下)	m3	36		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート	重刀式擁壁2m以上5m以下 18=8=40(普通) 生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均し C ₂₀ 無 一般養生 延長無	m3	40.3		
埋戻コンクリート	18=8=40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工 無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送 管30m以下	m3	12.6		
排水構造物工		式	1		
管渠工		式	1		
コルゲートパイプ	Φ1000 t=2.0mm	m	6.1		
基礎碎石工	0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	2.9		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満 (ポンプ 径100mm*1台)	日	15.5		
水替ポンプ据付・撤去	排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	2		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
鉛山林道3号	L=10m	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
積込 (ルース)	林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	11		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
床掘り	カーブ空山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	118		
箱掘	カーブ空山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	11		
盛土工		式	1		
盛土（敷均し・締固め）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	168		
購入土（鉛山3号：運搬距離15.0km）		m3	168		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	118		
路盤工		式	1		
砂利舗装工（機械）20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	10.5		
法面整形工		式	1		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	83		
残土処理工		式	1		
残土処理	（運搬距離0.5km以下）	m3	11		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッ ション40~0	m3	5.2		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18~8~40(普通) 生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均し C ₀ 無 一般養生 延長無	m3	91.3		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
プレキャストU型横断溝	鉄筋コンクリートU型側溝（落蓋式） 3種 300A	m	4		
横断溝蓋	グレーチング 3種 300用	枚	4		
U型側溝工		式	1		
コルゲートフリューム	A形 500×500 t=1.6	m	9.2		
パッキング		m	9.2		
ストラット		本	10		
コルゲートフリューム曲げ加工費		箇所	1		
舗装工		式	1		
コンクリート舗装工（路面工）		式	1		
コンクリート路面工	t=15cm 人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m3	0.9		
下層路盤工（車道） t=200mm 1層		m3	1.2		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
構造物とりこわし	(ヒューム管撤去)	m3	0.4		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好	m3	0.4		
産廃処分費	コンクリ殻(無筋)	m3	0.4		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう工 製作・設置撤去	作業半径6m以下	m	40		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	19.5		
水替ポンプ据付・撤去	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1		
現道補修工		式	1		
バックホウ運転	クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	16		
RC-40(鉛山3号:運搬距離15.0km)	0-40mm	m3	11		
鉛山林道4号ー1	L=17m	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
積込(ルース)	林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	10		
床掘り	土砂 小規模	m3	54		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	10		
盛土工		式	1		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	129		
購入土(鉛山4号:運搬距離16.0km)		m3	75		
路盤工		式	1		
砂利舗装工(機械) 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	10.2		
残土処理工		式	1		
残土処理	(運搬距離0.5km以下)	m3	10		
擁壁工		式	1		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
コンクリートブロック基礎	18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	3.1		
コンクリートブロック積		m2	91.6		
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	17.4		
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	18.9		
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石RC-40	m3	23		
鉛山林道4号ー2	L=12m	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削積込(土砂)	林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	265		
積込(ルース)	林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	11		
床掘り	土砂 小規模	m3	50		
箱掘	クローブ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	11		
盛土工		式	1		
盛土(敷均し・締固め)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	162		
購入土(鉛山4号:運搬距離16.0km)		m3	162		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	166		
購入土(鉛山4号:運搬距離16.0km)		m3	116		
路盤工		式	1		
砂利舗装工(機械) 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有り RC-40	m3	10.8		
残土処理工		式	1		
残土処理	(運搬距離0.5km以下)	m3	276		
法面整形工		式	1		
法面整形(盛土部)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	40		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生グラッシャー40~0	m3	2.6		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しC0無 一般養生 延長無し	m3	42.1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
大型土のう工 製作・設置撤去	作業半径6m以下	m	16		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満 (ポンプ 径100mm*1台)	日	11		
水替ポンプ据付・撤去	排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		