

工種別数量内訳書

工 事 名 令和7年度高野林道ほか災害復旧工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
高野林道1号	L=12m	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
積込（ルース）	林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	7		
床掘り	土砂 小規模	m3	48		
箱掘	クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3） 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	7		
盛土工		式	1		
埋戻し	小規模 土砂	m3	55		
購入土（高野：運搬距離12.0km）		m3	7		
路盤工		式	1		
砂利舗装工（機械）20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-40	m3	7.2		
残土処理工		式	1		
残土処理	（運搬距離0.5km以下）	m3	7		
擁壁工		式	1		
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）		式	1		
コンクリートブロック基礎	18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生（練炭）	m3	2.2		
コンクリートブロック積		m2	58.2		
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無	m3	11.1		
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無	m3	12.1		
胴込・裏込材（碎石）	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石RC-40	m3	14.3		
目地板	厚10mm	m2	3		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう工 製作・設置撤去（荷作業半径6m以下）		m	22		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満（ポンプ 径100mm*1台）	日	3		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
水替ポンプ据付・撤去	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1		
現道補修工		式	1		
バックホウ運転	クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	16		
RC-40 (高野：運搬距離12.0km)	0-40mm	m3	11		
高野林道 2 号	L=9m	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
積込 (ルース)	林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	26		
床掘り	土砂 小規模	m3	86		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	5		
盛土工		式	1		
埋戻し	小規模 土砂	m3	65		
路盤工		式	1		
砂利舗装工(機械) 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	5.4		
残土処理工		式	1		
残土処理	(運搬距離0.5km以下)	m3	26		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュ ン40~0	m3	3.1		
コンクリート	重刀式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無1	m3	54.1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
北沢林道	L=8m	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
積込（ルース）	林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	5		
床掘り	クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3） 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	121		
箱掘	クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3） 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	5		
転石破碎工		m3	34		
盛土工		式	1		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	329		
購入土（北沢：運搬距離10.0km）		m3	208		
路盤工		式	1		
砂利舗装工（機械）20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-40	m3	4.8		
残土処理工		式	1		
残土処理	（運搬距離0.5km以下）	m3	5		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石（50～150mm）敷並べ 再生クラッシュ ン40～0	m3	1.7		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	30.1		
基礎材	0.15m 割栗石（50～150mm）敷並べ 再生クラッシュ ン40～0	m3	3.9		
コンクリート	重力式擁壁5m超 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	80.6		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	138.4		
水抜きパイプ	硬質塩化ビニール管（VU）呼径50 D60×t1.8mm	m	16.1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう工 製作・設置撤去（作業半径6m以下）		m	30		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満（ポンプ 径100mm*1台）	日	9		
水替ポンプ据付・撤去	排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1		
足場・支保工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
足場工(キャットウォーク)		m	50		
支障木処理工		式	1		
支障木処理	広葉樹 0.5m3/本未満 伐倒、玉切り及び木寄せ	m3	1.1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		