

工種別数量内訳書

工事名：浅見内林道災害復旧工事

米代西部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
浅見内林道災害復旧工事	(1号)	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	切土+河床整理+CP撤去工	m3	150		
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	536		
床掘り	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) レイ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1145		
床掘り	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し	m3	68		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)		m3	219		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	313		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	190		
路盤工		式	1		
碎石路面	RC-40、仕上り厚10cm	m3	17.9		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	4		
法面整形(盛土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	127		
残土処理工		式	1		
盛土		m3	536		
現道補修工		式	1		
バックホウ運転		時間	264		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
路盤補修用碎石	RC-40	m3	595		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎栗石工	T=15cm 敷並べ	m3	8.2		
コンクリート(場所打擁壁)	2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	142.4		
端部止コンクリート		m3	50.2		
端部止型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	80.5		
簡易鋼製L型擁壁		式	1		
簡易鋼製L型擁壁工 組立設置	L=16m	式	1		
簡易鋼製L型擁壁工 資材	L=16m	式	1		
縦断排水工	有孔管Φ125mm	m	20		
フィルター材		m3	1.9		
吸出し防止材		m2	30		
排水構造物工		式	1		
管渠工		式	1		
ヒューム管据付	1350mm 180°巻き 碎石無し 外圧管1種 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 クレーン賃料補正(標準)	m	17		
流末工		式	1		
ふとんかご		m	4		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 月単位の4週8休(現場閉所)	m3	65.4		
コンクリート処分費		t	150.4		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好	m3	65.4		
排水構造物撤去工		式	1		
コンクリートパイプ撤去		m	14.3		
鉄くず運搬	2tクラス	式	1		
鉄くず持込		式	1		
仮設工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
工事用道路掘削		m3	3		
敷鉄板	12枚90日	式	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう工	大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	36		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	57		
ポンプ排水(小口径)	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口 径100mm	個所	1		
仮水路工		式	1		
仮排水管設置(暗渠排水管)	φ800	m	30		
浅見内林道災害復旧工事	(2号)	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	切土+河床掘削	m3	196		
バックホ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 岩 塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし	m3	23		
バックホ掘削(掘削積込、積込)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未 満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	585		
床掘り	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘質土・砂・砂質 土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1495		
大型ブレイカ床掘II	軟岩 I B	m3	78		
盛土工		式	1		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	892		
路盤工		式	1		
碎石路面	RC-40、仕上り厚10cm	m3	44.7		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	101		
残土処理工		式	1		
盛土		m3	762		
現道補修工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
バックホウ運転		時間	80		
路盤補修用碎石	RC-40	m3	182		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎栗石工	T=15cm 敷並べ	m3	23		
コンクリート(場所打擁壁)	2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	413.9		
端部止コンクリート		m3	6.4		
端部止型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	16.2		
コンクリートブロック擁壁	増厚嵩上工	式	1		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し	m3	69.2		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	144.5		
足場工(キャットウォーク)		m	61		
排水構造物工		式	1		
ボックスカルバート改良工		式	1		
コンクリート工	小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	5.6		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1.6		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう工	大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	24		
大型土のう工	移設(撤去・再設置)	袋	72		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	57		
ポンプ排水(小口径)	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	個所	4		
木製工事用看板枠工		式	1		
木製工事用看板		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		

