

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名：北口林道災害復旧工事

米代西部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	2		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	3		
掘削（土砂）	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1221		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	726		
箱掘	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 礫質土・砂・砂質土・粘性土	m3	59		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	554		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	726		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 ハックホリ 舗装面仕上有 RC-40	m3	56.1		
現道補修		式	1		
作業土工		式	1		
床掘り	軟岩Ⅱ	m3	252		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	392		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	現場制約の有無、土質	m2	727		
法面工		式	1		
植生工		式	1		
植生マット	基材袋・亀甲金網付き	m2	200		
法面保護工		式	1		
丸太筋	3本筋工 治山事業設計積算資料	m	240		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		

コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	352.8		
間詰コンクリート	18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	40.5		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
プレキャストU型横断溝	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋式) 300A	m	6		
プレキャストU型横断溝	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋式) 400A	m	6		
横断溝蓋	蓋種類 300A	枚	4		
横断溝蓋	蓋種類 400A	枚	4		
流末工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	4		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面	t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m3	1.8		
コンクリート路面工下層路盤工	再生クラッシャー RC-40	m3	2.4		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去作業半径6m以下	m	165		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ口径100mm*1台)	日	78.5		
ポンプ排水 (小口径)	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		

工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		