

工種別数量内訳書

工事名：小掛林道災害復旧工事

米代西部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
小掛林道災害復旧工事		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
路体掘削+排水管掘削	土砂 小規模 小規模(標準)	m3	60		
床掘り	クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	648		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	34		
盛土工		式	1		
路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	153		
擁壁埋戻し+カルバート埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	397		
路盤工		式	1		
碎石路面	RC-40、仕上り厚10cm	m3	7.1		
法面整形工		式	1		
法面整形(盛土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	98		
残土処理		式	1		
盛土		m3	94		
現道補修工		式	1		
バックホウ運転		時間	265		
路盤補修用碎石	RC-40	m3	602		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
基礎栗石工	T=15cm 敷並べ	m3	10		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	166.7		
端部止コンクリート		m3	24.5		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	41.5		
排水構造物工		式	1		
管渠工		式	1		
ボックスカルバート	据付 1.0m/個 2.5<B≤3.75、1.25≤H≤2.5 基礎砕石 クレーン賃料補正(標準)	m	15		
基礎コンクリート	小型構造物 人力打設	m3	7.7		
養生工(一般養生)	小型構造物	m3	7.7		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	4.2		
流末工		式	1		
ふとんかご工	#8-15-60	m	9		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去		m	16.3		
鉄くず運搬	2tクラス 30kmまで	回	1		
鉄くず持込		式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下		個所	2		
ポンプ運転(作業時排水)小口径		日	25		
作業ヤード整備工		式	1		
大型土のう工	流用土 製作・設置・撤去	袋	11		
敷鉄板設置・撤去		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	11		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板		基	1		

