

令和7年度 小掛林道災害復旧工事

【工事】米代西部森林管理署

本工事費内訳書

令和7年度 小掛林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小掛林道災害復旧工事	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
路体掘削+排水管掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	60			1号明細書 7頁
床掘り ｸｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	648			2号明細書 8頁
掘削(土砂) ﾙｰｽな状態の積込 林道工事における500m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	34			3号明細書 9頁
盛土工	式	1			種別行
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	153			4号明細書 10頁
擁壁埋戻し+カルバート埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	397			5号明細書 11頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 RC-40、仕上り厚10cm	m3	7100			6号明細書 12頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(盛土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	98			7号明細書 13頁
残土処理	式	1			種別行

本工事費内訳書

令和7年度 小掛林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土	m ³	94			8号明細書 14頁
現道補修工	式	1			種別行
バックホウ運転	時間	265			9号明細書 15頁
路盤補修用砕石 RC-40	m ³	602			10号明細書 16頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎栗石工 T=15cm 敷並べ	m ³	10			11号明細書 17頁
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m ³	166	700		12号明細書 18頁
端部止コンクリート	m ³	24	500		13号明細書 19頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	41	500		14号明細書 20頁
排水構造物工	式	1			工種行
管渠工	式	1			種別行
ボックスカルバート 据付 1.0m/個 2.5<B≤3.75、1.25≤H≤2.5 基礎砕石 クレーン賃料補正(標準)	m	15			15号明細書 21頁
基礎コンクリート 小型構造物 人力打設	m ³	7	700		16号明細書 22頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工(一般養生) 小型構造物	m ³	7,700			17号明細書 23頁
型枠 一般型枠 小型構造物	m ²	4,200			18号明細書 24頁
流末工	式	1			種別行
ふとんかご工 #8-15-60	m	9			19号明細書 25頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去	m	16,300			20号明細書 26頁
鉄くず運搬 2tクラス 30kmまで	回	1			21号明細書 27頁
鉄くず持込	式	1			34頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下	個所	2			22号明細書 28頁
ポンプ運転(作業時排水) 小口径	日	25			23号明細書 29頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業ヤード整備工	式	1			種別行
大型土のう工 流用土 製作・設置・撤去	袋	11			24号明細書 30頁
敷鉄板設置・撤去	式	1			25号明細書 31頁
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	11			26号明細書 32頁
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板	基	1			27号明細書 33頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	7.79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.41		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

路体(築堤)盛土
4.0m以上 20,000m3未満 障害無し

代価表

(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.31				
K1	ブルドーザ [湿地] 7 t級	10.87		[賃料]ブルドーザ [湿地] 7t級		
K2	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~1	6.44		[賃料]振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		
R		67.71				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	46.57		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	21.14		普通作業員		
Z		14.98				
Z1	軽油 パトロール給油	14.98		軽油 パトロール給油		

代価表

(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				[1]
特殊作業員	人	1 200				[1]
普通作業員	人	3 100				[1]
バック杓(賃料)	日	1			10号単価表 79頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(13号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.01				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.77		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.21				
R1	型わく工	14.90		型枠工		
R2	普通作業員	14.29		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.57		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.41		運転手(特殊)		
Z		35.78				
Z1	生コンクリート 18-8-40 生コンクリート小型車割増無	35.03		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.60		軽油 パトロール給油		

代価表

ボックスカルバート
 据付 1.0m/個 2.5<B≤3.75、1.25≤H≤2.5 基礎碎石 クレーン賃料補正(標準)

(16号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.35				
K1	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.04		[賃料]ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		7.05				
R1	普通作業員	2.73		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.41		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	1.28		特殊作業員		
Z		91.60				
Z1	ボックスカルバート T-20 3000*1500*1000	91.60		ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m		

代価表

(21号代価表)

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		10.83				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(10.77		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		82.59				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	33.53		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	29.41		普通作業員		
R3	特殊作業員	14.04		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	5.12		土木一般世話役		
Z		6.58				
Z1	軽油 パトロール給油	6.55		軽油 パトロール給油		

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(24号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				[1]
特殊作業員	人	0.290				[1]
普通作業員	人	0.290				[1]
大型土のう (フタ付) 丸型 径110×長108cm	枚	10				
バック杓(賃料)	日	0.290			13号単価表 82頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

敷鉄板設置・撤去

代価表

(27号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				[1]
とび工	人	0.290				[1]
普通作業員	人	0.290				[1]
バック材(賃料)	日	0.300			15号単価表 84頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(29号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

代価表

(33号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.72		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割詰石 径150~200mm	24.49		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 パトロール給油		

経費条件表

【工事】米代西部森林管理署
令和7年度 小掛林道災害復旧工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正あり：0.24% (4級地 1.2)	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)		0
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費		0
工期延長等日数(日)		0
工期延長等土木世話役単価(円/日)		0
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率		10
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】