

# 工種別数量内訳書

工事名：ネバ沢林道災害復旧工事

米代西部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧 1 - 1		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	カー型山積0.8m3(平積0.6m3) 片質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	173		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)		m3	13		
埋戻し	小規模 土砂	m3	35		
路盤工		式	1		
碎石路面	RC-40 T=10cm	m3	6.6		
残土処理工		式	1		
運搬盛土	運搬距離0.3km	m3	111		
擁壁工		式	1		
大型コンクリートブロック積工		式	1		
基礎栗石工	敷並べ t=15cm	m3	2.6		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	2.9		
コンクリートブロック積	2,000kg/個以下 水抜きパイプ有	m2	89.2		
胴込・裏込材(碎石)	大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	48.3		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16	t	0.2		
目地板	厚10mm 材料ロス+0.12含む	m2	4.8		
小口止コンクリート	18-8-40(普通) 養生工なし	m3	6.7		
端部止コンクリート	18-8-40	m3	29.6		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	23.7		
天端コンクリート打設工	クレーン車打設	m3	1.2		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休(現場閉所)	m	6		

側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 4週8休 (現場閉所)	枚	8		
舗装工		式	1		
コンクリート舗装工 (路面工)		式	1		
コンクリート路面	18-8-40 T=15cm	m3	1.1		
路面工下層路盤	T=20cm	m3	7		
林道施設災害復旧 1 - 2		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	カー型山積0.8m3 (平積0.6m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	123		
盛土工		式	1		
盛土 (流用土)		m3	57		
埋戻し	小規模 土砂	m3	35		
路盤工		式	1		
碎石路面	RC-40 T=10cm	m3	8.7		
法面整形工		式	1		
法面整形 (盛土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	6		
残土処理工		式	1		
流用盛土		m3	22		
擁壁工		式	1		
大型コンクリートブロック積工		式	1		
基礎栗石工	敷並べ t=15cm	m3	3.6		
コンクリートブロック基礎	18-8-40 (普通) 生コンクリート小型車割増無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	3		
コンクリートブロック積	2,000kg/個以下 水抜きパイプ有	m2	123		
胴込・裏込材 (碎石)	大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	58.5		
目地板	厚10mm 材料ロス+0.12含む	m2	4.9		
小口止コンクリート	18-8-40 (普通) 養生工なし	m3	4.1		
端部止コンクリート	18-8-40	m3	7		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	7		
天端コンクリート打設工	クレーン車打設	m3	1.5		

排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	6		
側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 4週8休 (現場閉所)	枚	8		
舗装工		式	1		
コンクリート舗装工 (路面工)		式	1		
コンクリート路面	18-8-40 T=15cm	m3	1.1		
路面工下層路盤	T=20cm	m3	7		
林道施設災害復旧 2-1		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	クレー型山積0.8m3 (平積0.6m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	83		
盛土工		式	1		
盛土 (流用土)		m3	1		
埋戻し	小規模 土砂	m3	97		
路盤工		式	1		
碎石路面	RC-40 T=10cm	m3	6		
法面整形工		式	1		
法面整形 (切土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3 粗面仕上げ	m2	20		
法面整形 (盛土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1		
残土処理工		式	1		
土砂運搬	運搬距離0.1km	m3	18		
擁壁工		式	1		
大型コンクリートブロック積工		式	1		
基礎栗石工	敷並べ t=15cm	m3	2.3		
コンクリートブロック基礎	18-8-40 (普通) 生コンクリート小型車割増無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	1.9		
コンクリートブロック積	2,000kg/個以下 水抜きパイプ有	m2	81.3		
胴込・裏込材 (碎石)	大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	38.6		
目地板	厚10mm 材料ロス+0.12含む	m2	2.6		

小口止コンクリート	18-8-40(普通) 養生工なし	m3	4.2		
端部止コンクリート	18-8-40	m3	6.1		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	6		
天端コンクリート打設工	クレーン車打設	m3	0.9		
林道施設災害復旧2-2		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	カー型山積0.8m3(平積0.6m3) 砂質土・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	241		
床掘り	カー型山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(1)A 土留工・自立式 障害無し	m3	132		
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	159		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)		m3	181		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	126		
路盤工		式	1		
碎石路面	RC-40 T=10cm	m3	20.4		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3 粗面仕上げ	m2	114		
法面整形(盛土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1		
残土処理工		式	1		
運搬盛土	運搬距離0.5km	m3	165		
擁壁工		式	1		
大型コンクリートブロック積工		式	1		
基礎栗石工	敷並べ t=15cm	m3	44.8		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	5.7		
コンクリートブロック積	2,000kg/個以下 水抜きパイプ有	m2	221.6		
胴込・裏込材(碎石)	大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	100.4		
目地板	厚10mm 材料ロス+0.12含む	m2	9.2		
小口止コンクリート	18-8-40(普通) 養生工なし	m3	3.8		
端部止コンクリート	18-8-40	m3	6		

型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	6		
天端コンクリート打設工	クレーン車打設	m3	2.9		
かご工		式	1		
大型円筒かご枠		式	1		
法面保護工		式	1		
植生マット工		式	1		
植生マット工	植生マット工 500m2以上1000m2未満 4週8休以上	m2	575		
植生シート工		式	1		
植生シート工	植生シート工(標準品) 500m2以上1000m2未満 4週8休以上	m2	275		
筋工		式	1		
丸太筋工	3本筋工 挿穂なし	m	50		
排水構造物工		式	1		
管渠工		式	1		
暗渠排水管	据付 波状管 Φ200mm	m	58		
フィルター材	再生クラッシュランRC40	m3	10.4		
吸出し防止材設置		m2	46.4		
遮水シート設置	加硫ゴム系シート t=1.0mm	m2	71.9		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		

消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		