

大又沢下流治山工事

米代西部森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 礫質土	m3	41 900			1号明細書 7頁
埋戻し工	式	1			種別行
埋戻し	m3	17 300			2号明細書 8頁
山腹基礎工	式	1			工種行
鋼製組立網土留工	式	1			種別行
鋼製組立網土留工	式	1			3号明細書 9頁
堤名板	枚	1			4号明細書 10頁
洗堀防止工	式	1			種別行
鋼製かご枠	式	1			5号明細書 11頁
山腹緑化工	式	1			工種行
袖隠工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう積工	m2	5,800			6号明細書 12頁
伏工	式	1			種別行
植生シート伏工	m2	9,400			7号明細書 13頁
土砂撤去工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
堆積土砂撤去	式	1			種別行
掘削（土砂）	m3	64,900			8号明細書 14頁
残土運搬	m3	64,900			9号明細書 15頁
残土敷均し工	m3	64,900			10号明細書 16頁
大型植生土のう	袋	10			11号明細書 17頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
敷鉄板設置・撤去（作業ヤード） 22×1524×6096mm	m2	108			12号明細書 18頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去（進入路） 22×1524×6096mm	m2	36			13号明細書 19頁
大型土のう設置・撤去	袋	21			14号明細書 20頁
重機進入路作設	m	240			15号明細書 21頁
工事看板等	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			16号明細書 22頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁
技術管理費	式	1			2号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

鋼製かご枠

明細書

(5号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
かご枠工 詰石 幅120cm	m	2			5号代価表 27頁	[R7改定資料 + R6治山林道必携・上巻P486]
かご枠工 詰石 幅80cm	m	2			6号代価表 28頁	[R7改定資料 + R6治山林道必携・上巻P486]
簡易鋼製土留擁壁 鋼製かご枠 K12型 高500mm×奥行1200mm×幅2000mm 塗装1回 10m2当たり2枚の端部枠	m2	1				
簡易鋼製土留擁壁 鋼製かご枠 端部枠 K12型用 高500mm×奥行1200mm 塗装1回	枚	2				
簡易鋼製土留擁壁 鋼製かご枠 K08型 高500mm×奥行800mm×幅2000mm 塗装1回 10m2当たり2枚の端部枠	m2	1				
簡易鋼製土留擁壁 鋼製かご枠 端部枠 K08型用 高500mm×奥行800mm 塗装1回	枚	4				
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2	3				補正係数 +0.07
詰石 20～15cm	m3	1900			4号代価表 26頁	補正係数 -0.05
計						
1式当り						

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		[R7.3] R6.3
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		[R7.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		[R7.3] R6.3
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788:東京23区,積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		建設物価R06.04.P788:東京23区,積算

かご砕工
詰石 幅120cm

代価表

(5号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.360				[R7.3] [1]
特殊作業員	人	0.390				[R7.3] [1]
普通作業員	人	1.320				[R7.3] [1]
バックホ(排対1次) クロー型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	2.790			2号単価表 46頁	
諸雑費 [1]	%	31			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計						
1 m 当り						

かご砕工
詰石 幅80cm

代価表

(6号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.260				[R7.3] [1]
特殊作業員	人	0.290				[R7.3] [1]
普通作業員	人	0.960				[R7.3] [1]
バックホ(排対1次) クロー型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	2.120			2号単価表 46頁	
諸雑費 [1]	%	41			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計						
1 m 当り						

大型土のう工
流用土 製作

代価表

(11号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.145				[R7.3] [1]
特殊作業員	人	0.145				[R7.3] [1]
普通作業員	人	0.145				[R7.3] [1]
バック杓(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.145			5号単価表 49頁	
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工
設置(再設置含む)

代価表

(12号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.130				[R7.3] [1]
特殊作業員	人	0.130				[R7.3] [1]
普通作業員	人	0.130				[R7.3] [1]
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.130			6号単価表 50頁	
諸雑費 [1]	%	0.200			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

代価表

(13号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				[R7.3] [1]
とび工	人	0.290				[R7.3] [1]
普通作業員	人	0.290				[R7.3] [1]
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.295			7号単価表 51頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

大型土のう工
撤去

代価表

(16号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.087				[R7.3] [1]
特殊作業員	人	0.087				[R7.3] [1]
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.087			8号単価表 52頁	
諸雑費 [1]	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(18号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				[R7.3]木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				[R7.3]現場設置:看板設置
計						
1基当り						

不整地運搬車(賃料) 6.9h
 クロー油圧式6~7t全旋回式

単価表

(11号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R7.3]
軽油 パトロール給油	L	89,700				
キャリアダンプ(賃貸)(長期割引あり) クロー油圧式 6~7t 全旋回式	台/日	2,180				
計						
1日当り						