

工種別数量内訳書

大又沢下流治山工事

米代西部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
山腹工		式	1.00		
治山土工		式	1.00		
掘削工		式	1.00		
掘削（土砂）	礫質土	m3	41.90		
埋戻し工		式	1.00		
埋戻し		m3	17.30		
山腹基礎工		式	1.00		
鋼製組立網土留工		式	1.00		
鋼製組立網土留工		式	1.00		
堤名板		枚	1.00		
洗堀防止工		式	1.00		
鋼製かご枠		式	1.00		
山腹緑化工		式	1.00		
袖隠工		式	1.00		
植生土のう積工		m2	5.80		
伏工		式	1.00		
植生シート伏工		m2	9.40		
土砂撤去工		式	1.00		
治山土工		式	1.00		
堆積土砂撤去		式	1.00		
掘削（土砂）		m3	64.90		
残土運搬		m3	64.90		
残土敷均し工		m3	64.90		
大型植生土のう		袋	10.00		
仮設工		式	1.00		
仮設工		式	1.00		
工事用道路工		式	1.00		
敷鉄板設置・撤去（作業ヤード）	22×1524×6096mm	m2	108.00		
敷鉄板設置・撤去（進入路）	22×1524×6096mm	m2	36.00		

