

工種別数量内訳書

工事名 大滝林道災害復旧工事

米代西部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
大滝林道災害復旧工事		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	8		
大型ブレイカ掘削	軟岩Ⅱ 油圧式600~800kg級	m3	52		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	179		
盛土工		式	1		
盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	179		
土砂運搬	ダンプ 運搬4t 片道2km	m3	126		
盛土(発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	168		
現道補修工		式	1		
バックホウ運転		時間	92		
路盤補修用碎石	C-40	m3	210		
支障木処理工		式	1		
支障木処理	広葉樹 (0.5m3/本未満)	m3	1		
落石雪害防止工		式	1		
落石防止工		式	1		
高強度ネット張工		m2	216		
鉄筋挿入工		個所	70		
ざぶとん設置工		個所	70		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
削孔機械の上下移動		回	15		
仮設足場の設置・撤去		空m3	530.2		
落石防止工 資材	216.00m2	式	1		
斜面安定工		式	1		
高強度ネット張工		m2	895		
鉄筋挿入工（自せん孔）		個所	160		
グラウンドマット設置工		個所	160		
締付工		個所	160		
斜面安定工 資材	895.00m2	式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
敷鉄板		式	1		
運搬設備工		式	1		
簡易ケーブルクレーン運搬		日	3		
簡易ケーブルクレーン設置・撤去		基	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
運搬費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		

