

工種別数量内訳書

内川災害関連緊急治山工事

米代西部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
山腹工1		式	1.00		
治山土工		式	1.00		
切土工		式	1.00		
掘削（土砂）	人力掘削	m3	27.50		
掘削（切土）	機械掘削（礫質土）	m3	33.50		
法面整形工		式	1.00		
斜面整地（礫質土）		m2	302.40		
残土処理工		式	1.00		
残土処理	運搬距離0.3km	m3	61.00		
山腹基礎工		式	1.00		
法枠工		式	1.00		
簡易吹付法枠工		m2	302.40		
暗渠工		式	1.00		
暗渠排水材		m	31.00		
仮設工1		式	1.00		
防護施設工		式	1.00		
仮設防護柵		m	25.00		
工事看板等		式	1.00		
工事標示板取付・撤去	鉄板 メラニン仕上げ	個所	1.00		
木製工事用看板工		基	1.00		
その他費用		式	1.00		
その他費用		式	1.00		
交通誘導整備		式	1.00		
山腹工2		式	1.00		
森林造成工		式	1.00		
雪崩予防工		式	1.00		
雪崩予防柵	スノーネット工	式	1.00		
仮設工2		式	1.00		
足場・支保工		式	1.00		
仮設足場		空m3	146.00		
運搬設備工		式	1.00		

