

工種別数量内訳書

工事名 間戸石林道災害復旧工事2

米代東部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧 (2-1号)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削 (土砂)	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	420		
掘削 (岩石)	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 軟岩 I B 障害なし	m3	559		
掘削 (岩石)	火薬併用機械掘削 軟岩 ( I ) B	m3	57		
床掘り	軟岩 I B	m3	66		
盛土工		式	1		
路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上	m3	956		
埋戻し	小規模 土砂	m3	37		
路盤工		式	1		
砕石路面	RC-40 t=10cm	m3	25.9		
法面整形工		式	1		
法面整形 (切土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	185		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート	GW-L-L(b-R) 18-8-40N	m3	30		
端部止コンクリート	18-8-40N	m3	3.4		
間詰コンクリート	18-8-40N	m3	2.2		
型枠	一般型枠	m2	6.8		
排水構造物工		式	1		
U型側溝工		式	1		
プレキャストU型側溝	400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式	m	4		
側溝蓋	鋼製グレーチング [400用]	枚	4		
舗装工		式	1		
コンクリート舗装工		式	1		
下層路盤 (車道・路肩部)	砕石RC-400~40mm	m3	1.2		

工種別数量内訳書

工事名 間戸石林道災害復旧工事2

米代東部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
コンクリート舗装	18-8-40N t=15cm	m3	0.9		
林道施設災害復旧 (2-2号)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削 (土砂)	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	162		
掘削 (岩石)	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 軟岩 I B 障害なし	m3	3		
床掘り	土砂 小規模	m3	97		
床掘り	軟岩 I B	m3	294		
盛土工		式	1		
路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上	m3	256		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	244		
路盤工		式	1		
砕石路面	RC-40 t=10cm	m3	16.7		
法面整形工		式	1		
法面整形 (切土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	2		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート	GW-L-L(b-R) 18-8-40N	m3	199.1		
端部止コンクリート	18-8-40N	m3	6.3		
間詰コンクリート	18-8-40N	m3	12.3		
置換基礎コンクリート	18-8-40N	m3	1.9		
型枠	一般型枠	m2	17.2		
仮設工 (2-2号)		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
水替ポンプ 据付・撤去(小口径)ポンプ	排水0以上6m3/h未満 ホンポン 口径50mm	箇所	1		
ポンプ 運転(小口径・作業時排水)	排水量0以上6m3/h未満(ホンポン 径50mm*1台)	日	26.5		

工種別数量内訳書

工事名 間戸石林道災害復旧工事2

米代東部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧 (2-3号)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削 (土砂)	地山の掘削 林道工事における5000m <sup>3</sup> 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m <sup>3</sup>	106		
床掘り	テラ型山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m <sup>3</sup>	486		
盛土工		式	1		
路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上	m <sup>3</sup>	45		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	489		
路盤工		式	1		
砕石路面	RC-40 t=10cm	m <sup>3</sup>	13.1		
法面整形工		式	1		
法面整形 (切土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	24		
法面整形 (盛土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	2		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	基礎栗石 5~15cm t=15cm	m <sup>3</sup>	13.1		
コンクリート	GW-L-I (b-S) 18-8-40N	m <sup>3</sup>	212.4		
端部止コンクリート	18-8-40N	m <sup>3</sup>	10		
置換基礎コンクリート	18-8-40N	m <sup>3</sup>	1.7		
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	23		
排水構造物工		式	1		
U型側溝工		式	1		
プレキャストU型側溝	500B型 500*600*2000mm 835kg 3種 落蓋式	m	4		
側溝蓋	鋼製グレーチング [500用]	枚	4		
流末処理工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	3		
舗装工		式	1		
コンクリート舗装工		式	1		

工種別数量内訳書

工事名 間戸石林道災害復旧工事2

米代東部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
下層路盤（車道・路肩部）	砕石RC-400~40mm	m3	1.2		
コンクリート舗装	18-8-40N t=15cm	m3	0.9		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
U型側溝撤去	ドレンNo. 5	m	4		
蓋版撤去	グレートNo. 5	枚	6		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理		式	1		
仮設工（2-3号）		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	土のう締切工	m2	19.2		
水替工		式	1		
水替ポンプ据付・撤去（小口径）ポンプ	排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1		
ポンプ運転（小口径・作業時排水）	排水量0以上6m3/h未満（ポンプ径50mm*1台）	日	60		
林道施設災害復旧（2-4号）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	112		
床掘り	テラ型山積0.8m3（平積0.6m3） 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	428		
バックホウ掘削（掘削積込、積込）	不安定状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	61		
盛土工		式	1		
路体（築堤）盛土、路床盛土	路体（築堤） 4.0m以上	m3	158		
埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満	m3	274		
路盤工		式	1		
砕石路面	RC-40 t=10cm	m3	9.9		
法面整形工		式	1		

工種別数量内訳書

工事名 間戸石林道災害復旧工事2

米代東部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
法面整形（切土部）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	25		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	基礎栗石 5～15cm t=15cm	m3	8.9		
コンクリート	GW-L-I(b-S) 18-8-40N	m3	148.7		
端部止コンクリート	18-8-40N	m3	9.9		
置換基礎コンクリート	18-8-40N	m3	1.6		
型枠	一般型枠	m2	22.9		
仮設工（2-4号）		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	土のう締切工	m2	20.4		
水替工		式	1		
水替ポンプ据付・撤去(小口径)ポンプ	排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1		
ポンプ運転(小口径・作業時排水)	排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	43.5		
林道施設災害復旧（2-5号）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模(標準)	m3	61		
床掘り	土砂 小規模	m3	7		
床掘り	軟岩 I B	m3	159		
バックホ掘削(掘削積込、積込)	不安定状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	109		
盛土工		式	1		
路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上	m3	28		
埋戻し	小規模 土砂	m3	67		
路盤工		式	1		
碎石路面	RC-40 t=10cm	m3	6.2		
法面整形工		式	1		

工種別数量内訳書

工事名 間戸石林道災害復旧工事2

米代東部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
法面整形（切土部）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	54		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート	GW-1.2-I(b-R) 18-8-40N	m3	101.5		
端部止コンクリート	18-8-40N	m3	10.8		
間詰コンクリート	18-8-40N	m3	6.3		
置換基礎コンクリート	18-8-40N	m3	0.6		
型枠	一般型枠	m2	18.9		
仮設工（2-5号）		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	土のう締切工	m2	13.2		
水替工		式	1		
水替ポンプ据付・撤去(小口径)ポンプ	排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1		
ポンプ運転(小口径・作業時排水)	排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	24		
林道施設災害復旧（3-1号）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	3		
掘削（岩石）	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 軟岩IB 障害なし	m3	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	31		
床掘り	軟岩IB	m3	73		
盛土工		式	1		
路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上	m3	135		
土砂運搬	D=0.20km 2-5号より	m3	109		
土砂運搬	D=0.30km 2-4号より	m3	61		

工種別数量内訳書

工事名 間戸石林道災害復旧工事2

米代東部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
埋戻し	小規模 土砂	m3	100		
路盤工		式	1		
碎石路面	RC-40 t=10cm	m3	4.7		
法面整形工		式	1		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	59		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート	GW-1.2-I(b-R) 18-8-40N	m3	48.7		
端部止コンクリート	18-8-40N	m3	11.5		
間詰コンクリート	18-8-40N	m3	3.4		
型枠	一般型枠	m2	23.1		
排水構造物工		式	1		
洗越工		式	1		
コルゲートパイプ	据付 フランジ型1,200mm	m	13.3		
基礎碎石工	RC-40 t=30cm	m3	5.9		
仮設工（3-1号）		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
水替ポンプ据付・撤去(小口径)ポンプ	排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1		
ポンプ運転(小口径・作業時排水)	排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	7		
林道施設災害復旧（3-2号）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	20		
掘削(土砂)	不安定状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	123		
床掘り	テラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	125		
盛土工		式	1		

工種別数量内訳書

工事名 間戸石林道災害復旧工事2

米代東部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上	m3	174		
埋戻し	小規模 土砂	m3	68		
路盤工		式	1		
碎石路面	RC-40 t=10cm	m3	10.9		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	5		
法面整形(盛土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	29		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	基礎栗石 5~15cm t=15cm	m3	1.8		
コンクリート	GW-L-I(b-S) 18-8-40N	m3	18.3		
端部止コンクリート	18-8-40N	m3	3.5		
型枠	一般型枠	m2	10.7		
排水構造物工		式	1		
洗越工		式	1		
コルゲートパイプ	据付 フラジ <sup>®</sup> 型800mm	m	12.2		
基礎碎石工	RC-40 t=30cm	m3	3.6		
流末処理工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	30		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去		m	8.2		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理		式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		



