

間戸石林道災害復旧工事2

林野庁 東北森林管理局 米代東部森林管理署

経費条件表

林野庁 東北森林管理局 米代東部森林管理署
間戸石林道災害復旧工事2

設計
2024/8/6

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和6年度(2024年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	補正なし	【共通仮設費率+0%、現場管理費率+0%】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	補正あり(4週8休以上)	【共通仮設費率×1.04、現場管理費率×1.06】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】

本工事費内訳書

間戸石林道災害復旧工事2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧 (2-1号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 (土砂) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	420			1号明細書 19頁
掘削 (岩石) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 軟岩 I B 障害なし	m3	559			2号明細書 20頁
掘削 (岩石) 火薬併用機械掘削 軟岩 (I) B	m3	57			3号明細書 21頁
床掘り 軟岩 I B	m3	66			4号明細書 22頁
盛土工	式	1			種別行
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上	m3	956			5号明細書 23頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	37			6号明細書 24頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 RC-40 t=10cm	m3	25,900			7号明細書 25頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形 (切土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	185			8号明細書 26頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート GW-L-L(b-R) 18-8-40N	m ³	30			10号明細書 27頁
端部止コンクリート 18-8-40N	m ³	3,400			13号明細書 29頁
間詰コンクリート 18-8-40N	m ³	2,200			14号明細書 30頁
型枠 一般型枠	m ²	6,800			11号明細書 28頁
排水構造物工	式	1			工種行
U型側溝工	式	1			種別行
プレキャストU型側溝 400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式	m	4			18号明細書 32頁
側溝蓋 鋼製グレーチング [400用]	枚	4			19号明細書 33頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート舗装工	式	1			種別行
下層路盤（車道・路肩部） 砕石RC-400~40mm	m ³	1,200			34号明細書 46頁
コンクリート舗装 18-8-40N t=15cm	m ³	0,900			21号明細書 34頁

本工事費内訳書

間戸石林道災害復旧工事2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧 (2-2号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 (土砂) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	162			1号明細書 19頁
掘削 (岩石) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 軟岩 I B 障害なし	m3	3			2号明細書 20頁
床掘り 土砂 小規模	m3	97			22号明細書 35頁
床掘り 軟岩 I B	m3	294			4号明細書 22頁
盛土工	式	1			種別行
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上	m3	256			5号明細書 23頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	244			23号明細書 36頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 RC-40 t=10cm	m3	16,700			7号明細書 25頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形 (切土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	2			8号明細書 26頁

本工事費内訳書

間戸石林道災害復旧工事2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート GW-L-L(b-R) 18-8-40N	m ³	199 100			10号明細書 27頁
端部止コンクリート 18-8-40N	m ³	6 300			13号明細書 29頁
間詰コンクリート 18-8-40N	m ³	12 300			14号明細書 30頁
置換基礎コンクリート 18-8-40N	m ³	1 900			24号明細書 37頁
型枠 一般型枠	m ²	17 200			11号明細書 28頁
仮設工 (2-2号)	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
水替ポンプ据付・撤去(小口径)ポンプ 排水0以上6m ³ /h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1			40号明細書 52頁
ポンプ運転(小口径・作業時排水) 排水量0以上6m ³ /h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	26 500			39号明細書 51頁
林道施設災害復旧 (2-3号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行

本工事費内訳書

間戸石林道災害復旧工事2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	106			1号明細書 19頁
床掘り クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	486			26号明細書 38頁
盛土工	式	1			種別行
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上	m3	45			5号明細書 23頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	489			27号明細書 39頁
路盤工	式	1			種別行
砕石路面 RC-40 t=10cm	m3	13 100			7号明細書 25頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	24			8号明細書 26頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	2			28号明細書 40頁
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 基礎栗石 5～15cm t=15cm	m3	13 100			30号明細書 42頁
コンクリート GW-L-I(b-S) 18-8-40N	m3	212 400			29号明細書 41頁

本工事費内訳書

間戸石林道災害復旧工事2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部止コンクリート 18-8-40N	m3	10			13号明細書 29頁
置換基礎コンクリート 18-8-40N	m3	1700			24号明細書 37頁
型枠 一般型枠	m2	23			11号明細書 28頁
排水構造物工	式	1			工種行
U型側溝工	式	1			種別行
プレキャストU型側溝 500B型 500*600*2000mm 835kg 3種 落蓋式	m	4			31号明細書 43頁
側溝蓋 鋼製グレーチング [500用]	枚	4			32号明細書 44頁
流末処理工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	3			33号明細書 45頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート舗装工	式	1			種別行
下層路盤（車道・路肩部） 砕石RC-400~40mm	m3	1200			34号明細書 46頁
コンクリート舗装 18-8-40N t=15cm	m3	0900			21号明細書 34頁
構造物撤去工	式	1			工種行

本工事費内訳書

間戸石林道災害復旧工事2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物撤去工	式	1			種別行
U型側溝撤去 ドレンNo.5	m	4			35号明細書 47頁
蓋版撤去 グレートNo.5	枚	6			36号明細書 48頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理	式	1			37号明細書 49頁
仮設工 (2-3号)	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう 土のう締切工	m ²	19,200			38号明細書 50頁
水替工	式	1			種別行
水替ポンプ据付・撤去(小口径)ポンプ 排水0以上6m ³ /h未満ポンプ口径50mm	箇所	1			40号明細書 52頁
ポンプ運転(小口径・作業時排水) 排水量0以上6m ³ /h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	60			39号明細書 51頁
林道施設災害復旧 (2-4号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行

本工事費内訳書

間戸石林道災害復旧工事2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	112			1号明細書 19頁
床掘り クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	428			26号明細書 38頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	61			50号明細書 62頁
盛土工	式	1			種別行
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上	m3	158			5号明細書 23頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	274			23号明細書 36頁
路盤工	式	1			種別行
砕石路面 RC-40 t=10cm	m3	9,900			7号明細書 25頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	25			8号明細書 26頁
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 基礎栗石 5～15cm t=15cm	m3	8,900			30号明細書 42頁
コンクリート GW-L-I(b-S) 18-8-40N	m3	148,700			29号明細書 41頁

本工事費内訳書

間戸石林道災害復旧工事2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部止コンクリート 18-8-40N	m3	9,900			13号明細書 29頁
置換基礎コンクリート 18-8-40N	m3	1,600			24号明細書 37頁
型枠 一般型枠	m2	22,900			11号明細書 28頁
仮設工 (2-4号)	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう 土のう締切工	m2	20,400			38号明細書 50頁
水替工	式	1			種別行
水替ポンプ据付・撤去(小口径)ポンプ 排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1			40号明細書 52頁
ポンプ運転(小口径・作業時排水) 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	43,500			39号明細書 51頁
林道施設災害復旧 (2-5号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 (土砂) 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	61			41号明細書 53頁

本工事費内訳書

間戸石林道災害復旧工事2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り 土砂 小規模	m3	7			22号明細書 35頁
床掘り 軟岩 I B	m3	159			4号明細書 22頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	109			50号明細書 62頁
盛土工	式	1			種別行
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上	m3	28			5号明細書 23頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	67			6号明細書 24頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 RC-40 t=10cm	m3	6200			7号明細書 25頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(切土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			8号明細書 26頁
法面整形(盛土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	54			28号明細書 40頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート GW-1.2-I(b-R) 18-8-40N	m3	101500			42号明細書 54頁

本工事費内訳書

間戸石林道災害復旧工事2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部止コンクリート 18-8-40N	m3	10,800			13号明細書 29頁
間詰コンクリート 18-8-40N	m3	6,300			14号明細書 30頁
置換基礎コンクリート 18-8-40N	m3	0,600			24号明細書 37頁
型枠 一般型枠	m2	18,900			11号明細書 28頁
仮設工 (2-5号)	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう 土のう締切工	m2	13,200			38号明細書 50頁
水替工	式	1			種別行
水替ポンプ据付・撤去(小口径)ポンプ 排水0以上6m3/h未満ポンプ口径50mm	箇所	1			40号明細書 52頁
ポンプ運転(小口径・作業時排水) 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	24			39号明細書 51頁
林道施設災害復旧 (3-1号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行

本工事費内訳書

間戸石林道災害復旧工事2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	3			51号明細書 63頁
掘削（岩石） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 軟岩 I B 障害なし	m3	1			2号明細書 20頁
床掘り 土砂 小規模	m3	31			22号明細書 35頁
床掘り 軟岩 I B	m3	73			4号明細書 22頁
盛土工	式	1			種別行
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上	m3	135			5号明細書 23頁
土砂運搬 D=0.20km 2-5号より	m3	109			43号明細書 55頁
土砂運搬 D=0.30km 2-4号より	m3	61			44号明細書 56頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	100			6号明細書 24頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 RC-40 t=10cm	m3	4 700			7号明細書 25頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	59			28号明細書 40頁
擁壁工	式	1			工種行

本工事費内訳書

間戸石林道災害復旧工事2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート GW-1. 2-I (b-R) 18-8-40N	m3	48,700			42号明細書 54頁
端部止コンクリート 18-8-40N	m3	11,500			13号明細書 29頁
間詰コンクリート 18-8-40N	m3	3,400			14号明細書 30頁
型枠 一般型枠	m2	23,100			11号明細書 28頁
排水構造物工	式	1			工種行
洗越工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 据付 フランジ型1, 200mm	m	13,300			45号明細書 57頁
基礎砕石工 RC-40 t=30cm	m3	5,900			46号明細書 58頁
仮設工 (3-1号)	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
水替ポンプ据付・撤去(小口径)ポンプ 排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1			40号明細書 52頁
ポンプ運転(小口径・作業時排水) 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	7			39号明細書 51頁

本工事費内訳書

間戸石林道災害復旧工事2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧 (3-2号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 (土砂) 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	20			52号明細書 64頁
掘削(土砂) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	123			17号明細書 31頁
床掘り コーラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	125			26号明細書 38頁
盛土工	式	1			種別行
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上	m3	174			5号明細書 23頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	68			6号明細書 24頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 RC-40 t=10cm	m3	10,900			7号明細書 25頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形 (切土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	5			8号明細書 26頁
法面整形 (盛土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	29			28号明細書 40頁

本工事費内訳書

間戸石林道災害復旧工事2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 基礎栗石 5~15cm t=15cm	m3	1,800			30号明細書 42頁
コンクリート GW-L-I(b-S) 18-8-40N	m3	18,300			29号明細書 41頁
端部止コンクリート 18-8-40N	m3	3,500			13号明細書 29頁
型枠 一般型枠	m2	10,700			11号明細書 28頁
排水構造物工	式	1			工種行
洗越工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 据付 フランジ型800mm	m	12,200			47号明細書 59頁
基礎碎石工 RC-40 t=30cm	m3	3,600			46号明細書 58頁
流末処理工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	30			33号明細書 45頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去	m	8,200			48号明細書 60頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理	式	1			49号明細書 61頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			4号内訳書 18頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			

火薬併用機械掘削
軟岩(I)B

代価表

(3号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.050				
さく岩工	人	0.210				
特殊作業員	人	0.110				
普通作業員	人	0.050				
黒色火薬 鉱山用	Kg	0.180				
電気雷管 瞬発 脚線3.0m	個	0.760				
さく岩機[レックトルル(空圧式)] (レックトルル) 空圧式30kg級	日	0.110				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0.050			5号単価表 109頁	
バックホ(排対3次) 岩10% クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	1.060			4号単価表 108頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	ロッド、ビット損耗費、発破器具費用
計						
1 m3 当り						

人力岩石掘削
軟岩 I B

代価表

(7号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2 600				
普通作業員	人	1 300				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0 400			5号単価表 109頁	
さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハンドブレーカ) 20kg級	日	1 700				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハックル 舗装面仕上有

(11号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
碎石 RC-40 0~40mm	m3	11.600				
ハックル(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			38号単価表 122頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			39号単価表 123頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(27号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(28号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ・ハンドガイト式(賃貸)(長期割引あり) 0.5~0.6t	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタート	0.13		ガソリン レギュラー スタート		

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(31号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	11.07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ・ハンドガイト式(賃貸)(長期割引あり) 0.5~0.6t	1.73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		75.45				
R1	特殊作業員	28.54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.39		運転手(特殊)		
Z		11.68				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタート	0.10		ガソリン レギュラー スタート		

代価表

(33号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			35号単価表 119頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(34号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	6.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		33.65				
R1	普通作業員	18.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.58		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.36		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.29		土木一般世話役		
Z		60.00				
Z1	ふとんかご	27.58		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	詰石 15~22.5cm	24.52		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.43		軽油 パトロール給油		

代価表

(37号代価表)

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
砕石RC-400~40mm

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				
砕石 RC-40 0~40mm	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			31号単価表 116頁	
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			32号単価表 117頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			33号単価表 118頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m3 当り						

代価表

(44号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.15				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		18.92				
R1	普通作業員	8.17		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.31		土木一般世話役		
Z		78.93				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ1200 t=2.0mm	77.75		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.18		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m

代価表

(45号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				
特殊作業員	人	1.010				
普通作業員	人	2.670				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.920			37号単価表 121頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(46号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.15				
K1	バックホ(クロー型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.14		[賃料]バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		18.92				
R1	普通作業員	8.17		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.31		土木一般世話役		
Z		78.93				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ800 t=2.0mm	77.75		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.18		軽油 パトロール給油		

代価表

(48号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(52号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

代価表

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m³(平積0.2m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通

(60号代価表)

1 m³当り

K	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		24.45				
K1	ダンプトラック オンロード・デイベル・積載質量4t積級	24.45		ダンプトラック[オンロード・デイベル](代償損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R		63.42				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	63.42		運転手(一般)		
Z		12.13				
Z1	軽油 パトロール給油	12.13		軽油 パトロール給油		

