

工種別数量内訳書

工事名 糸柄沢林道災害復旧工事

米代東部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧 (4号)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	168		
床掘り	砂・砂質土	m3	353		
盛土工		式	1		
盛土 (運搬土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	2		
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.5km以下 普通	m3	165		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	425		
埋戻し	小規模 土砂	m3	18		
路盤工		式	1		
碎石路面	再生碎石 0~40mm t=10cm	m3	11.1		
法面整形工		式	1		
法面整形 (切土部)	砂・砂質土	m2	3		
特殊盛土工		式	1		
補強土壁工		式	1		
鋼製補強土壁工 材料費		式	1		
壁面材組立て		m2	109.2		
補強材設置		m	486.6		
排水材敷設		m	61.8		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
木製路面排水工		m	4		
林道施設災害復旧 (5号)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		

工種別数量内訳書

工事名 糸柄沢林道災害復旧工事

米代東部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	3		
掘削	軟岩Ⅱ	m3	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	22		
床掘り	軟岩Ⅱ	m3	11		
盛土工		式	1		
盛土(購入土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1		
購入土	岩ズリ	m3	6		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	37		
路盤工		式	1		
碎石路面	再生碎石 0~40mm t=10cm	m3	3.9		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土	m2	4		
特殊盛土工		式	1		
補強土壁工		式	1		
鋼製L型擁壁工 材料費		式	1		
簡易鋼製擁壁工	壁高1.5m以下	m2	1		
簡易鋼製擁壁工	壁高1.5~2.0m	m2	2		
簡易鋼製擁壁工	壁高2.0~3.0m	m2	14.5		
排水材敷設		m	3.6		
天端調整壁面材組立設置		m	7		
天端間詰コンクリート	18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日	m3	0.2		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1.8		
暗渠排水管	据付 波状管 150mm 不要	m	8		
フィルター材	再生クラッシュランRC40	m3	1.7		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		

工種別数量内訳書

工事名 糸柄沢林道災害復旧工事

米代東部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
プレキャストU型横断溝	300C型 300*500*2000mm 585kg 3種 落蓋式	m	6		
横断溝蓋	T-20 995*390*100	枚	4		
舗装工		式	1		
コンクリート舗装工		式	1		
下層路盤（車道・路肩部）		m3	1.2		
コンクリート舗装		m3	0.9		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
工事用道路補修	コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	15		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		