

作業実施要領

1. この要領は、作業施工についての一般的事項を示すものであり、特に仕様書が付加された場合で、この要領と重複する部分があるときは、仕様書の定めによる。この要領に示されていない事項及び疑義のある事項については、すべて発注者（発注者の命じた職員（以下監督職員という）を含む。）の指示監督に従うこと。
2. 受注者は、業務着手前に発注者と打合せを行い、作業内容等について指示を受けること。
3. 作業内容及び運転時間の確認について
 - (1) 受注者は、作業する日の着手時及び終了時に表示板等に日時、作業内容等を記載の上、使用機械と作業場所が入った写真を撮影すること。また、部分的な崩土取除き等を実施する場合は、作業中の写真も撮影すること。
 - (2) 運転時間の管理は振動式タコメーターを基本とするが、アワーメーターによる場合は、受注者は日々の作業開始時及び作業終了時に計器の数値が確認できる写真を撮影すること。
 - (3) 受注者は、運転時間確認書へ日々の作業について必要事項を記載すること。
 - (4) 上記(1)～(3)の写真及び運転時間確認書は、監督職員が提出を求めた都度、速やかに提出し確認を受けること。
4. 作業に使用する機械器具で発注者が不相当と認めたものは、使用することができない。
5. 発注者の事業実行上必要な物件は、発注者の指示がない限り、移動又は撤去することができない。
6. 作業施工の障害となるものは、発注者の指示により取壊し除去または移転すること。
7. 受注者は、作業にあたって現地を十分把握のうえ、ガードレール、擁壁等の林道工作物の保全に努めなければならない。
8. 作業完了後は、現場の跡地整理、取片づけを行うこと。
9. 受注者は、作業にあたっては、労働安全衛生に関する諸法令及び指導事項等を遵守すると共に、現地及び周囲の環境に十分気を配り、林道からの滑落、崩土、落石、雪崩等による災害防止に努めなければならない。

【記載例1】
様式2

運 転 時 間 確 認 書

契約地区名		建設機械等チャーター単価契約（〇〇地区 〇回目） （〇〇森林事務所管内）				バックホウ0.45m ³ （山積）					
年 月 日	(2) 主な作業種	(3) 林道名	運 転 時 間				運転時間 記録者(印)	運転時間 確認者(印)	重機輸送 自 走	備 考	
			運転開始 時 刻	運転終止 時 刻	うち 運転時間	累計運転 時 間					
R5.6.4	崩土取除	A林道	9:05	17:20	6:35	6:35	山	山	〇〇～A	20km 0.5回	
5	〃	A, B林道	8:00	17:05	6:30	13:05	山	山	A～B	10km 0.5回	
6	碎石敷均し	C林道	8:00	16:50	7:50	20:55	山	山	B～C	20km 0.5回	
7	〃	〃	8:05	17:05	7:50	28:45	山	山			
8	〃	〃	8:00	13:55	4:55	33:40	山	山	C～D	20km 0.5回	
11	崩土取除	D林道	8:30	16:25	6:55	40:35	山	山			
12	碎石敷均し	〃	8:00	17:00	7:25	48:00	山	山			
13	〃	〃	8:30	17:00	6:25	54:25	山	山	D～〇〇	20km 0.5回	
25	崩土取除	E林道	10:20	16:50	6:30	60:55	山	山	〇〇～D～〇〇	30km 1回	
28	路面整正	F林道	8:00	15:30	6:10	67:05 (67:00)	山	山	〇〇～F～〇〇	10km 1回	

※重機輸送は重機を積載して往復した場合1回、片道の場合は0.5回とする。
重機輸送及び自走する場合の起算点は最寄りの市町村役場（支所・出張所等を含む）とする。

【記載例2】
様式2

運 転 時 間 確 認 書

契約地区名		建設機械等チャーター単価契約（〇〇地区 〇回目） （〇〇森林事務所管内）				ホイールローダー1.30～1.40m ³				
年 月 日	(2) 主な作業種	(3) 林道名	運 転 時 間				運転時間 記録者(印)	運転時間 確認者(印)	重機輸送 自 走	備 考
			運転開始 時 刻	運転終止 時 刻	うち 運転時間	累計運転 時 間				
R5.6.4	路面整正	A林道	9:05	17:20	6:35	6:35	Ⓜ	Ⓜ	〇〇～A	9km 54分
5	〃	A, B林道	8:00	17:05	6:30	13:05	Ⓜ	Ⓜ	A～B	4km 24分
6	〃	C林道	8:00	16:50	7:50	20:55	Ⓜ	Ⓜ	B～C	10km 1時間
7	〃	〃	8:05	17:05	7:50	28:45	Ⓜ	Ⓜ		
8	〃	〃	8:00	13:55	4:55	33:40	Ⓜ	Ⓜ	C～D	6km 36分
11	〃	D林道	8:30	16:25	6:55	40:35	Ⓜ	Ⓜ		
12	〃	〃	8:00	17:00	7:25	48:00	Ⓜ	Ⓜ		
13	〃	〃	8:30	17:00	6:25	54:25	Ⓜ	Ⓜ	D～〇〇	
25	〃	E林道	10:20	16:50	6:30	60:55	Ⓜ	Ⓜ	〇〇～D～〇〇	往復16km 1時間36分
	計					65:25 (65:15)				自走時間 4時間30分

※重機輸送は重機を積載して往復した場合1回、片道の場合は0.5回とする。
重機輸送及び自走する場合の起算点は最寄りの市町村役場（支所・出張所等を含む）とする。

運転時間実施計画書

物件名 (地区)				各機種のチャーター期間										自 令和6年 月 日 至 令和7年1月 31日	
仙戸石沢外3国有林土場整備事業														チャーター 期 間	
機 種	型 式	台 数	作 業 種	9月	10月	11月	12月	1月						計画運転時間 (h又本)	備考
				10 20	10 20	10 20	10 20	10 20							
チェーンソー		1	伐木処理		■									137	
グラップル	0.45m3	1	集材		■									7	
バックホウ	0.45m3	2	崩土撤去外		■■■■									500	
不整地運搬車	6t	1	土砂運搬外		■■■■									150	