

林野庁 東北森林管理局 米代東部森林管理署

請負代金内訳書

工 事 名 大茂内林道林道ほか改良工事（1～3号）

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良（大茂内林道1号）		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準）	m3	55		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体（築堤） 4.0m以上 障害なし	m3	2		
路面工		式	1		
砕石路面		m3	7.5		
作業土工		式	1		
床掘り	クローラ型山積0.8m3（平積0.6m3）以下	m3	150		
床掘り	軟岩 I B	m3	28		
埋戻し	小規模 土砂	m3	95		
擁壁工		式	1		
現場打擁壁工		式	1		
コンクリート	2m以上5m以下 18-8-40（普通）生コン	m3	10.3		
端部止コンクリート	18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日	m3	2.8		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	9.1		
埋戻しコンクリート	18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日	m3	11		
石・ブロック積工		式	1		
コンクリートブロック積		式	1		
コンクリートブロック積	控え500mm	m2	108.8		
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック 18-8-40（普通）生コン	m3	35		
胴込・裏込材	大型ブロック 砕石C-40	m3	31.8		
瀝青繊維質目地板	厚さ10mm	m 2	8.9		
天端コンクリート	18-8-40（普通）一般養生	m3	1.1		

林野庁 東北森林管理局 米代東部森林管理署

請負代金内訳書

工 事 名 大茂内林道林道ほか改良工事（1～3号）

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
現場打小口止コンクリート	18-8-40(普通) 養生工なし	m3	3.8		
端部コンクリート		m3	2.2		
型枠	一般型枠 無筋構造物	m2	2.5		
排水構造物工		式	1		
管渠工		式	1		
ヒューム管	据付 1000mm 90° 巻き 砕石有り	m	9.7		
基礎砕石工		m3	3.2		
流末処理工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	6		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm	m	8.2		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう工	大型土のう工 製作・設置撤去	袋	28		
水替工		式	1		
ポンプ運転(作業時排水) 小口径	排水量0以上6m3/h未満(ポンプ口径)	日	4		
水替ポンプ 据付・撤去(小口径)	排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径	箇所	1		
林道開設・改良（大茂内林道2号）		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1		
盛土工		式	1		

林野庁 東北森林管理局 米代東部森林管理署

請負代金内訳書

工 事 名 大茂内林道林道ほか改良工事（1～3号）

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
盛土（流用土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	7		
路面工		式	1		
砕石路面		m3	16.5		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	55		
床掘り	軟岩 I B	m3	155		
埋戻し	小規模 土砂	m3	9		
法面整形工		式	1		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	10		
石・ブロック積工		式	1		
コンクリートブロック積		式	1		
コンクリートブロック積	控え750mm	m2	207.2		
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック 18-8-40(普通)生コン	m3	109.2		
胴込・裏込材	大型ブロック 砕石C-40	m3	145.5		
瀝青繊維質目地板	厚さ10mm	m 2	18.4		
天端コンクリート	18-8-40(普通) 一般養生	m3	2.6		
現場打小口止コンクリート	18-8-40(普通) 養生工なし	m3	4.5		
埋戻しコンクリート	18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日	m3	30		
構造物撤去工		式	1		
防護柵撤去工		式	1		
防護柵撤去（ガードレール）		m	20		
構造物取壊し工		式	1		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 4週8休	m3	6.5		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理		式	1		

林野庁 東北森林管理局 米代東部森林管理署

請 負 代 金 内 訳 書

工 事 名 大茂内林道林道ほか改良工事（1～3号）

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう工	大型土のう工 製作・設置撤去	袋	36		
水替工		式	1		
ポンプ運転(作業時排水) 小口径	排水量0以上6m3/h未満(ポンプ口径)	日	10		
水替ポンプ据付・撤去(小口径)	排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径	箇所	1		
林道開設・改良（大茂内林道3号）		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	3		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	13		
路面工		式	1		
砕石路面		m3	3.9		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	22		
法面整形工		式	1		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	36		
法面工		式	1		
かご工		式	1		
多角形EXセル設置工		m2	22		
多角形EXセル資材		式	1		
構造物撤去工		式	1		
防護柵撤去工		式	1		
防護柵撤去（ガードレール）		m	8		

林野庁 東北森林管理局 米代東部森林管理署

請負代金内訳書

工 事 名 大茂内林道林道ほか改良工事 (1~3号)

[illegible]