工種別数量内訳書

工 事 名 不老倉林道改良工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良 (1号)		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削 (土砂)	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	28		
盛土工		式	1		
盛土 (流用土)		m3	25		
購入土	岩ズリ	m3	7		
路面工		式	1		
碎石路面	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装	m3	8.4		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	93		
床掘り	軟岩 I B	m3	31		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	118		
法面整形工		式	1		
法面整形 (盛土部)		m2	5		
擁壁工		式	1		
鋼製L型擁壁工		式	1		
鋼製L型擁壁 材料費		式	1		
簡易鋼製擁壁工	壁高1.5m以下	m2	8.5		
簡易鋼製擁壁工	壁高1.5~2.0m	m2	10		
簡易鋼製擁壁工	壁高2.0~3.0m	m2	35		
排水材敷設		m	24.3		
天端調整壁面材組立・設置		m	24		
排水構造物工		式	1		
簡易排水工		式	1		

工種別数量内訳書

工 事 名 不老倉林道改良工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
木製路面排水	Aタイプ	m	5		
林道開設・改良 (2号)		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削 (土砂)	地山の掘削 林道工事における5	m3	127		
掘削 (岩石)	軟岩 (I)B	m3	1		
盛土工		式	1		
盛土 (流用土)		m3	2		
路面工		式	1		
碎石路面	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装	m3	31		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	99		
床掘り	軟岩 I B	m3	142		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	228		
石・ブロック積工		式	1		
コンクリートブロック積		式	1		
コンクリートブロック積	控え750mm	m2	44.7		
コンクリートブロック積	控え500mm	m2	270.6		
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック 18-8-40(普通)生コン	m3	101.5		
胴込・裏込砕石	大型ブロック 再生砕石C-40	m3	81.6		
目地材 (瀝青質板)	厚10mm	m2	29.4		
天端コンクリート	18-8-40(普通) 一般養生	m3	3.3		
現場打小口止コンクリート	18-8-40(普通) 養生工なし	m3	8.4		
埋戻しコンクリート	18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日	m3	70.9		
石・ブロック積工		式	1		

工種別数量内訳書

工 事 名 不老倉林道改良工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
コンクリートブロック積		式	1		
既設箱型擁壁工撤去		m2	107.5		
コンクリートブロック積再据付	箱型擁壁工	m2	107.5		
充填工（中詰）		m3	93.2		
充填工（裏込）		m3	32.2		
壁体目地材	W500×H1250	枚	53		
吸出し防止材設置	t=2mm	m2	103.9		
端部中詰コンクリート工	18-8-40 N	m3	2.1		
保護コンクリート	18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/	m3	14.3		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	50.3		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
コンクリートブロック撤去		m3	12.9		
かご撤去工		式	1		
ふとんかご撤去	撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	49		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう積	大型土のう 製作・設置撤去	袋	69		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量0m3/h以上40m3/h未満	日	14		
水替ポンプ据付・撤去		箇所	1		
林道開設・改良（3号）		式	1		
林道土工		式	1		

工種別数量内訳書

工 事 名 不老倉林道改良工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
掘削工		式	1		
掘削 (土砂)	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	8		
路面工		式	1		
砕石路面	敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装	m3	10.5		
作業土工		式	1		
床掘り	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)以下	m3	153		
床掘り	軟岩 I B	m3	80		
埋戻し	小規模 土砂	m3	16		
土砂等運搬	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	20		
石・ブロック積工		式	1		
コンクリートブロック積		式	1		
コンクリートブロック積	控え750mm	m2	202.4		
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック 18-8-40(普通)生コン	m3	106.9		
胴込・裏込砕石	大型ブロック 再生砕石C-40	m3	66.7		
目地材 (瀝青質板)	厚10mm	m2	17.1		
天端コンクリート	18-8-40(普通) 一般養生	m3	2.4		
現場打小口止コンクリート	18-8-40(普通) 養生工なし	m3	5.6		
端部止コンクリート	18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日	m3	2.8		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	14.4		
埋戻しコンクリート	18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日	m3	27.9		
場所打ちコンクリート	18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日	m3	24.9		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	32.3		
構造物撤去工		式	1		
かご撤去工		式	1		
ふとんかご撤去	撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	7		

工種別数量内訳書

工 事 名 不老倉林道改良工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう積	大型土のう 製作・設置撤去	袋	46		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量0m3/h以上40m3/h未満	日	6		
水替ポンプ据付・撤去		箇所	1		
林道開設・改良（4号）		式	1		
林道土工		式	1		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）		m3	6		
路面工		式	1		
碎石路面	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装	m3	13.3		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	75		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	80		
擁壁工		式	1		
鋼製L型擁壁工		式	1		
鋼製L型擁壁 材料費		式	1		
簡易鋼製擁壁工	壁高1.5m以下	m2	10.5		
簡易鋼製擁壁工	壁高1.5~2.0m	m2	30		
簡易鋼製擁壁工	壁高2.0~3.0m	m2	2.5		
排水材敷設		m	13.1		
天端調整壁面材組立・設置		m	23		