

工種別数量内訳書

工 事 名 仙戸石ストックポイント新設工事

米代東部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	10000m3未満 山積0.8m3	m3	5460		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体 4.0m以上	m3	3846		
残土処理		式	1		
流用残土		m3	150		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	454		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	309		
排水構造物工		式	1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ	m	8		
管渠工		式	1		
暗渠排水管	φ200mm（有孔）	m	34		
高密度ポリエチレン管	φ1100 ダブル構造	m	16		
基礎砕石	t=30cm C-40	m3	8		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
暗渠排水管撤去	ヒューム管(B形管) φ800	m	7.29		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
工事用道路補修		式	1		

