

# 工種別数量内訳書

工 事 名 石禿沢施設災害復旧治山工事

由利森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
山腹工	0.20ha	式	1		
治山土工		式	1		
No.1かご枠土留工		式	1		
かご枠設置工	K10 奥行(1.0m)	m2	45		
中詰石	15~22.5cm	m3	42.8		
かご枠端部材		枚	12		
かご枠上面枠	K10用 2.0m	枚	11		
かご枠上面枠	K10用 1.0m	枚	3		
かご枠上面枠(小段用)	K10用 2.0m	枚	23		
バックホ掘削(掘削積込、積込)	ルーズな状態の積込 山地治山工(	m3	137.6		
埋戻(転圧あり)	0.8BH 山腹工	m3	41.1		
山腹水路工		式	1		
No.1集水柵工		基	1		
No.2集水柵工		基	1		
山腹コルゲートフレーム水路工	据付 A≤0.5m2 運搬50m以下	m	18.1		
角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 350×350mm	箇所	2		
山腹コルゲートフレーム水路工(暗渠併)	A≤0.5m2 運搬50m以下	m	29		
角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 350×350mm	箇所	1		
暗渠排水管(波状管)	φ100mm (有孔・無孔)	m	2.3		
山腹暗渠据付 A≤0.5m2	運搬50m以下	m	32		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
ボーリング暗渠工坑口補修		式	1		
既設水路工・集水柵土砂撤去		m3	8.2		
山腹緑化工		式	1		
土壌侵食防止工（土壌藻類資材）		m2	731.8		
土壌侵食保護工		m2	731.8		
植生ネット工（肥料袋有）	最大法長3.0m以上	m2	888.8		
注入緑化マット工		m2	264		
丸太筋工	柵工0.30m 杭木L=1.0m	m	131		
山腹斜面土工		式	1		
掘削積込（ルーズ）	0.8BH 山地治山B 山腹工	m3	427.2		
埋戻（転圧なし）	0.8BH 山腹工	m3	150.3		
掘削積込（地山）	0.8BH 山地治山B 山腹工	m3	143.8		
盛土法面整形（削り取り整形）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1620.6		
切土法面整形	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	264		
残土運搬（山腹工）	現場内不整地運搬車L=40m 現場	m3	890.7		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行う	基	1		
工事表示板取付・撤去	鋼板 メラニン仕上げ	回	1		
敷鉄板設置・撤去		m2	162.6		
敷き鉄板賃料（180日）	22×1524×3048mm 802kg/枚	枚/日	6300		
鋼板整備費（賃貸）	22×1524×3048mm 802kg/枚	枚	35		
大型土のう工 製作・設置	作業半径6m以下	袋	7		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費（積上げ分計）		式	1		
運搬費		式	1		
技術管理費		式	1		

