

工種別数量内訳書

工事名 鷹巣治山工事

由利森林管理署

費目	工種	種別	細別	規格	単位	員数	単価	金額
No. 5-3スノーネット工				L=72.0m	式	1.0		
	治山土工				式	1.0		
		No. 5-3スノーネット工			式	1.0		
			位置決め工	単管足場による施工	箇所	60.0		
			アンカー工 (谷側)	No. 5-3 軟岩 自穿孔方式 ロープ足場	式	1.0		
			アンカー工 (山側・サイド)	No. 5-3 軟岩 二重管削孔方式 単管足場	式	1.0		
			端末支柱設置工		箇所	2.0		
			中間支柱設置工		箇所	17.0		
			ワイヤロープ+ワイヤ ロープネット設置工		スパン	18.0		
			金網設置工		m	72.0		
			下部工資材	No. 5-3	式	1.0		
			上部工資材	No. 5-3	式	1.0		
No. 5-4スノーネット工				L=76.0m	式	1.0		
	治山土工				式	1.0		
		No. 5-4スノーネット工			式	1.0		
			位置決め工	単管足場による施工	箇所	63.0		
			アンカー工 (谷側)	No. 5-4 軟岩 自穿孔方式 ロープ足場	式	1.0		
			アンカー工 (山 側・サイド)	No. 5-4 軟岩 二重管削孔方式 単管足場	式	1.0		
			端末支柱設置工		箇所	2.0		
			中間支柱設置工		箇所	18.0		
			ワイヤロープ+ワイヤ ロープネット設置工		スパン	19.0		
			金網設置工		m	76.0		
			下部工資材	No. 5-4	式	1.0		
			上部工資材	No. 5-4	式	1.0		

