

工種別数量内訳書

工 事 名

手代林道災害復旧工事

由利森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	手代 1号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	3		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 C-40	m3	18		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	60		
箱堀	ｸﾚｰ型山積0.45m3(平積0.35m3)ﾚｰ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	18		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	55		
残土処理工		式	1		
流用残土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	18		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）		m2	20		
特殊盛土工		式	1		
鋼製L型擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工材料費		式	1		
簡易鋼製擁壁工組立		式	1		
排水材敷設		m	11		
排水構造物工		式	1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水工	Aタイプ	m	7		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
現道補修		式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		

工種別数量内訳書

工 事 名

手代林道災害復旧工事

由利森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
林道施設災害復旧	手代 2号	式	1		
土工		式	1		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 C-40	m3	10.8		
作業土工		式	1		
床掘り	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3)㍻質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害なし	m3	184		
箱堀	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3)㍻質土・砂・砂質土・粘性土	m3	11		
基礎材	碎石敷均し	m3	12.4		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	166		
残土処理工		式	1		
流用残土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	9		
特殊盛土工		式	1		
鋼製L型擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工材料費		式	1		
簡易鋼製擁壁工組立		式	1		
排水材敷設		m	34		
排水構造物工		式	1		
暗渠工		式	1		
暗渠排水管	φ150 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要	m	17		
フィルター材	クラッシューランC-40	m3	2.9		
吸出し防止材設置	t=4mm	m2	24.7		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水工	Aタイプ	m	4		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		

工種別数量内訳書

工 事 名

手代林道災害復旧工事

由利森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
林道施設災害復旧	手代 3号	式	1		
土工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	2		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 C-40	m3	9.6		
作業土工		式	1		
床掘り	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)㍿質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害なし	m3	150		
箱堀	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)㍿質土・砂・砂質土・粘性土	m3	10		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	150		
特殊盛土工		式	1		
鋼製L型擁壁工		式	1		
簡易鋼製L型擁壁工材料費		m	16		
簡易鋼製擁壁工組立		式	1		
排水材敷設		m	24.5		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		