

工種別数量内訳書

工 事 名：鷹巣施設災害復旧治山工事

由利森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
なだれ発生予防工		式	1.0		
スノーネット工		式	1.0		
No. 3-Aスノーネット工	L=32.0m	式	1.0		
位置決め工	単管足場による施工	個所	30.0		
アンカー工（谷側）	No. 3-A 軟岩 自穿孔方式 ロープ足場	式	1.0		
アンカー工（山側・サイド）	No. 3-A 軟岩 二重管削孔方 式 単管足場	式	1.0		
端末支柱設置工		個所	2.0		
中間支柱設置工		個所	7.0		
ワイヤロープ+ワイヤロープネット設置工		スパン	8.0		
金網設置工		m	32.0		
下部工資材	No. 3-A	式	1.0		
上部工資材	No. 3-A	式	1.0		
No. 3-Bスノーネット工	L=40.0m	式	1.0		
位置決め工	単管足場による施工	個所	36.0		
アンカー工（谷側）	No. 3-B 軟岩 自穿孔方式 ロープ足場	式	1.0		
アンカー工（山側・サイド）	No. 3-B 軟岩 二重管削孔方 式 単管足場	式	1.0		
端末支柱設置工		個所	2.0		
中間支柱設置工		個所	9.0		
ワイヤロープ+ワイヤロープネット設置工		スパン	10.0		
金網設置工		m	40.0		
下部工資材	No. 3-B	式	1.0		
上部工資材	No. 3-B	式	1.0		
No. 3-Cスノーネット工	L=44.0m	式	1.0		
位置決め工	単管足場による施工	個所	39.0		
アンカー工（谷側）	No. 3-C 軟岩 自穿孔方式 ロープ足場	式	1.0		
アンカー工（山側・サイド）	No. 3-C 軟岩 二重管削孔方 式 単管足場	式	1.0		
端末支柱設置工		個所	2.0		
中間支柱設置工		個所	10.0		
ワイヤロープ+ワイヤロープネット設置工		スパン	11.0		
金網設置工		m	44.0		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単価	金額
下部工資材	No. 3-C	式	1.0		
上部工資材	No. 3-C	式	1.0		
No. 3-Dスノーネット工	L=44.0m	式	1.0		
位置決め工	単管足場による施工	個所	39.0		
アンカー工 (谷側)	No. 3-D 軟岩 自穿孔方式 ロープ足場	式	1.0		
アンカー工 (山側・サイド)	No. 3-D 軟岩 二重管削孔方 式 単管足場	式	1.0		
端末支柱設置工		個所	2.0		
中間支柱設置工		個所	10.0		
ワイヤロープ+ワイヤロープネット設置工		スパン	11.0		
金網設置工		m	44.0		
下部工資材	No. 3-D	式	1.0		
上部工資材	No. 3-D	式	1.0		
No. 3-Eスノーネット工	L=48.0m	式	1.0		
位置決め工	単管足場による施工	個所	42.0		
アンカー工 (谷側)	No. 3-E 軟岩 自穿孔方式 ロープ足場	式	1.0		
アンカー工 (山側・サイド)	No. 3-E 軟岩 二重管削孔方 式 単管足場	式	1.0		
端末支柱設置工		個所	2.0		
中間支柱設置工		個所	11.0		
ワイヤロープ+ワイヤロープネット設置工		スパン	12.0		
金網設置工		m	48.0		
下部工資材	No. 3-E	式	1.0		
上部工資材	No. 3-E	式	1.0		
スノーネット補修工		式	1.0		
No. 3-1スノーネット補修工	L=24.0m	式	1.0		
位置決め工	単管足場による施工	個所	1.0		
アンカー工 (山側・サイド)	No. 3-1 軟岩 二重管削孔方 式 単管足場	式	1.0		
端末支柱設置工		個所	1.0		
中間支柱設置工		個所	5.0		
ワイヤロープ+ワイヤロープネット設置工		スパン	6.0		
金網設置工		m	24.0		
下部工資材	No. 3-1	式	1.0		
上部工資材	No. 3-1	式	1.0		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単価	金額
No. 3-2スノーネット補修工	L=39.5m	式	1.0		
位置決め工	単管足場による施工	個所	1.0		
アンカー工（山側・サイド）	No. 3-2 軟岩 二重管削孔方式 単管足場	式	1.0		
端末支柱設置工		個所	2.0		
中間支柱設置工		個所	9.0		
ワイヤロープ+ワイヤロープネット設置工		スパン	10.0		
金網設置工		m	39.5		
下部工資材	No. 3-2	式	1.0		
上部工資材	No. 3-2	式	1.0		
スノーネット撤去工		式	1.0		
No. 3-1スノーネット撤去工	L=24.0m	式	1.0		
端末支柱撤去工		個所	1.0		
中間支柱撤去工		個所	5.0		
ワイヤロープ+ワイヤロープネット撤去工		スパン	6.0		
金網撤去工		m	24.0		
No. 3-2スノーネット撤去工	L=39.5m	式	1.0		
端末支柱撤去工		個所	2.0		
中間支柱撤去工		個所	9.0		
ワイヤロープ+ワイヤロープネット撤去工		スパン	10.0		
金網撤去工		m	39.5		
仮設工		式	1.0		
仮設工		式	1.0		
足場工		式	1.0		
足場設置・解体工	積載量1.0t以下	空m3	2,703.0		
運搬設備工		式	1.0		
モノレール架設・撤去	500kg積/45°	式	1.0		
モノレール保守点検（レール構造・動力車・台車）	500mまで	回	4.0		
モノレール運搬（資材）		式	1.0		
モノレール運搬（撤去部材）		式	1.0		
看板等設置工		式	1.0		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1.0		
直接工事費		式	1.0		

